



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

ATO LEGISLATIVO Nº 012/2020

DISPÕE SOBRE PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 1.382/2020.

O Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe o Artigo 30, Inciso VI do Regimento Interno e o Artigo 74, §§ 5º e 6º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 042/2018, o qual foi Vetado Parcialmente pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Veto este Rejeitado pela Câmara Municipal e não Sancionado pelo Poder Executivo Municipal, conforme § 6º, do Art. 74, da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual a PROMULGO.

Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, em 24 de agosto de 2020.


FRANCISCO CARLOS FOLETO

Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 1.382/2020

INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, **APROVOU** e eu, na qualidade de Presidente, nos termos do Artigo 30, Inciso VI, do Regimento Interno e Artigo 74, § 6º da Lei Orgânica Municipal **PROMULGO** a seguinte

LEI:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DA ABRANGÊNCIA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante – PDM e estabelece as normas, princípios básicos e objetivos gerais para sua aplicação, em consonância com as disposições do artigo 30 e 182 da Constituição Federal, a Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade, a Constituição do Estado do Espírito Santo e a Lei Orgânica do Município, devendo ser observado pelos agentes públicos e privados do Município de Venda Nova do Imigrante.

Parágrafo único. O Plano Diretor Municipal abrange a totalidade do território do Município de Venda Nova do Imigrante, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal e o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e os planos, programas e projetos setoriais incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PDM

Art. 2º O Plano Diretor do Município de Venda Nova do Imigrante – PDM é fundamentado nos seguintes princípios:

- a) Função social da cidade;
- b) Função social da propriedade urbana e rural;
- c) Gestão democrática e participativa;
- d) Proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental-ecológico;
- e) Universalização da prestação dos serviços públicos.

Art. 3º A função social da cidade corresponde ao direito à cidade para todos, o que compreende:

I. A promoção da justiça social, a erradicação da pobreza e da exclusão social, a redução das desigualdades sociais e da segregação sócio-espacial, e a justa distribuição dos ônus e benefícios do crescimento urbano;

II. O direito à terra urbanizada, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

acessibilidade, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à memória e ao patrimônio histórico, bem como, ao meio ambiente preservado e sustentável.

Art. 4º A propriedade urbana e rural cumpre sua função social quando:

I. Assegura o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas;

II. Atende às exigências fundamentais de ordenação territorial, em especial de uso, ocupação e parcelamento do solo, estabelecidas nesta Lei;

III. Utilizada de forma racional e adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem-estar da população.

Art. 5º A gestão democrática é a garantia da participação de representantes dos diferentes segmentos da população, diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de investimentos públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e municipal.

Art. 6º A proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental-ecológico deverá orientar as políticas setoriais a incorporarem, de forma integrada e harmônica, as demandas por melhoria da qualidade urbana e ambiental, o respeito ao patrimônio histórico material e imaterial, e as condicionantes e limitações do meio ambiente natural e construído, como requisito essencial para a sadia qualidade de vida da atual e das futuras gerações.

Art. 7º A universalização da prestação dos serviços públicos deve alcançar a totalidade da população, garantindo-lhe o direito à vida com qualidade, proporcionada pela aplicação de recursos visando à promoção ambiental, a saúde do cidadão, a valorização da cidadania, a promoção e o fomento ao empreendimento privado.

Art. 8º As diretrizes da política de desenvolvimento urbano e municipal, a serem observadas no PDM, compreendem:

I. A promoção do desenvolvimento sustentável, compreendendo a garantia do direito à terra, à moradia digna, ao meio ambiente, a acessibilidade aos lugares e aos serviços públicos, com uso racional dos recursos materiais e naturais para as presentes e futuras gerações;

II. A indução do desenvolvimento municipal a partir do planejamento, vinculando os objetivos estabelecidos nesta Lei aos instrumentos das políticas urbana, ambiental, econômica, tributária e financeira adotados pelo Município;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

III. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

IV. A transparência de dados e informações que permitam a participação da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

V. O reconhecimento de irregularidade fundiária, edilícia e de usos, quando identificados, e seu enfrentamento por meio de regularização, mitigação de impactos e eliminação de situações de risco;

VI. A diversificação, estruturação e equidade da oferta de equipamentos públicos, áreas verdes e de lazer nas distintas áreas do território municipal;

VII. A integração e complementação das atividades econômicas na área urbana e rural;

VIII. O controle da ocupação e do parcelamento do solo em consonância com a infraestrutura, equipamentos urbanos e comunitários existentes;

IX. O estabelecimento de índices urbanísticos de uso e densidade de ocupação do solo de modo a:

- a) permitir campo visual das paisagens de notável beleza cênica;
- b) estabelecer o adequado alinhamento das edificações;
- c) induzir a distribuição e implantação racional das atividades na cidade;
- d) evitar a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes com o uso residencial;
- e) prevenir a saturação do sistema viário e garantir espaços para sua ampliação;
- f) controlar a densidade demográfica em relação à infraestrutura urbana e social.

Art. 9º Os objetivos gerais do PDM compreendem:

I. Promover a qualidade de vida através de programas e ações estratégicas, possibilitando a criação e preservação de espaços públicos planejados, recuperação ambiental, manejo adequado dos recursos naturais, redução das desigualdades territoriais, promoção do ordenamento territorial, melhorando o bem-estar social e o padrão da qualidade de vida;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

II. Ordenar o uso do solo urbano e rural para todo o território do município, compatibilizando-o com a oferta de moradias, saneamento, sistema viário e de transportes coletivos, e demais equipamentos e serviços urbanos;

III. Urbanizar adequadamente os vazios urbanos e integrar os territórios da cidade;

IV. Produzir Habitação de Interesse Social - HIS com qualidade, garantindo o acesso a serviços e equipamentos públicos;

V. Induzir a utilização de imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados;

VI. Estabelecer parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo de acordo com as características ambientais, culturais e de infraestrutura;

VII. Definir compensações, incentivos e estímulos à preservação, bem como mecanismos de captação de recursos para a política de conservação e preservação ambiental;

VIII. Implementar áreas de lazer e parques públicos em áreas ociosas;

IX. Criar canais de participação popular na gestão da cidade;

X. Promover a requalificação e a reabilitação urbana;

XI. Atender às necessidades de transporte e mobilidade da população, qualificando o sistema viário e de circulação urbana e rural;

XII. Promover a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento ambiental e sócio-econômico;

XIII. Recuperar a cobertura florestal do município, compreendendo as áreas de preservação permanente e a reserva legal;

XIV. Democratizar e informatizar a gestão e o planejamento de modo a melhorar e promover a integração entre o governo e cidadãos;

XV. Estimular e promover o crescimento e modernização das atividades econômicas, inclusive a agroindústria, através do incentivo ao uso de novas tecnologias, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à agricultura tradicional;

XVI. Promover a integração e o desenvolvimento da cultura e do turismo;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

XVII. Implantar um processo permanente de planejamento e correspondente sistema de práticas e rotinas de acompanhamento do PDM, e subsequentes revisões e adaptações;

Art. 10 Para a implantação do planejamento e gestão municipal serão adotados os instrumentos de política urbana previstos na Lei Federal nº 10.257/2001, e correlatas, conforme abaixo:

I. Instrumentos de planejamento:

- a) Plano plurianual;
- b) Lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
- c) Planos de desenvolvimento econômico e social;
- d) Planos, programas e projetos setoriais.

II. Instrumentos jurídicos, urbanísticos e ambientais:

- a) Lei de Perímetro Urbano;
- b) Macrozoneamento municipal;
- c) Zoneamento urbano;
- d) Zonas especiais de interesse social;
- e) Legislação de uso e ocupação do solo das áreas urbanas e rurais;
- f) Legislação de parcelamento do solo das áreas urbanas;
- g) Estudo de impacto de vizinhança;
- h) Zoneamento ambiental;
- i) Licenciamento ambiental;
- j) Instituição de unidades de conservação;
- k) Compensação ambiental;
- l) Tombamento dos imóveis ou de mobiliário urbano;
- m) Programas e projetos especiais de urbanização;
- n) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

- o) Imposto predial e territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- p) Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
- q) Direito de superfície;
- r) Direito de preempção;
- s) Transferência do direito de construir;
- t) Operações urbanas consorciadas;
- u) Consórcio imobiliário;
- v) Outorga onerosa do direito de construir;
- w) Direito real de laje;
- x) Condomínio urbano simples;
- y) Arrecadação de imóveis abandonados.

III. Instrumentos tributários e financeiros:

- a) Tributos municipais diversos;
- b) Taxas e tarifas públicas específicas;
- c) Contribuição de melhoria;
- d) Incentivos e benefícios fiscais.

IV. Instrumentos jurídico-administrativos:

- a) Servidão e limitações administrativas;
- b) Concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais;
- c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
- d) Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;
- e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
- f) Termo administrativo de ajustamento de conduta;
- g) Doação de imóveis em pagamento da dívida.

V. Instrumentos de democratização da gestão urbana:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- a) Conselhos municipais;
- b) Fundos municipais;
- c) Gestão orçamentária participativa;
- d) Audiências e consultas públicas;
- e) Conferências municipais;
- f) Iniciativa popular de projetos de lei;
- g) Referendo popular e plebiscito.

Parágrafo único. O governo municipal apresentará proposta de regulamentação para aplicação dos instrumentos referidos neste artigo, nas áreas em que se fizer necessária.

TÍTULO II DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE GESTÃO MUNICIPAL CAPÍTULO I DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 11 A participação popular é o meio pelo qual o Poder Público Municipal garantirá a implantação e o monitoramento do Plano Diretor Municipal, com base no acesso às informações sobre planos, projetos e programas de desenvolvimento urbano.

Parágrafo Único. A participação é assegurada pela representação de entidades e associações comunitárias em grupo de trabalho, comissões e órgãos colegiados, provisórios ou permanentes responsáveis pelo planejamento e gestão do território municipal.

Art. 12 As diretrizes para implantação do planejamento e gestão democrática e participativa compreendem:

I. A promoção da transparência e da publicidade das ações de governo, utilizando meios e mecanismos próprios;

II. A incorporação na elaboração e execução do orçamento municipal de programas, projetos e ações, que garantam a implantação do PDM;

III. A garantia na participação da sociedade na definição das prioridades de investimentos públicos;

IV. A promoção do aperfeiçoamento e da integração dos sistemas de informação sobre o Município para apoiar a implementação das políticas setoriais.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 13 Considera-se instrumentos de participação popular:

- a) Debates;
- b) Audiências Públicas;
- c) Consultas Populares;
- d) Iniciativa Popular de projeto de lei, de planos, programas e de projetos de desenvolvimento territorial;
- e) Plebiscito e Referendo.

§1º O Debate é um instrumento de discussão de temas específicos, convocado com antecedência e divulgado amplamente pela Administração Pública, possibilitando a participação popular de forma democrática.

§2º A Audiência Pública é um instrumento de participação na Administração Pública de interesse dos cidadãos, direta e indiretamente atingidos pela decisão administrativa, visando à legitimidade da ação, formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor tendências, preferências e opções que conduzirão o Poder Público a uma decisão de aceitação consensual.

§3º A Consulta Popular é um instrumento precedido de audiência e debate público objetivando a plena compreensão dos fatos, na qual a Administração Pública poderá tomar decisões vinculadas ao seu resultado.

§4º A Iniciativa Popular é um instrumento que possibilita à população propor projetos de lei, de planos, programas e de projetos de desenvolvimento urbano e deverá atender ao disposto na legislação pertinente.

§5º Plebiscito e Referendo são instrumentos que permitem, por meio da consulta à população, a participação de forma direta dos cidadãos, para proferir decisões que afetem os interesses da sociedade, conforme legislação pertinente.

Art. 14 A convocação para a realização de Audiências, Debates e Consultas Públicas será feita no período de 20 (vinte) dias que as antecederem, através de publicidade nos meios de comunicação, assegurado o mínimo de 02 (duas) inserções em jornal de grande circulação e a fixação de edital em local de fácil acesso e visualização na sede da Prefeitura Municipal.

§1º As reuniões públicas, referidas no caput deste artigo, deverão ocorrer em local, dias e horários acessíveis aos interessados, e, ao final de cada reunião, deverá ser elaborado relatório contendo os pontos discutidos, que será anexado ao processo





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

administrativo correspondente, a fim de subsidiar a decisão a ser proferida pelo poder público municipal.

§2º No caso de Consulta Pública, terá direito a voto o eleitor do Município de Venda Nova do Imigrante.

CAPÍTULO II DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 15 Fica criado o Conselho do Plano Diretor Municipal, órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo, com atribuição de analisar e propor medidas de concretização da política urbana, bem como, verificar a execução das diretrizes do PDM.

§1º O Conselho do Plano Diretor Municipal será composto por 15 (quinze) membros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com seus respectivos suplentes, os quais serão indicados pelas entidades e nomeados pelo Prefeito Municipal, observada a seguinte composição:

I. Do Poder Público Municipal:

- a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
- b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana;
- c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e/ou Agricultura;
- d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- e) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores.

II. Das Associações de Moradores e Organizações Não Governamentais:

- a) 01 (um) representante de associação, conselho ou entidade civil do Distrito de São João de Viçosa;
- b) 01 (um) representante de associação, conselho ou entidade civil do Distrito de Alto Caxixe;
- c) 01 (um) representante de associação, conselho ou entidade civil do Distrito da Sede;
- d) 01 (um) representante de associação, conselho ou entidade civil de São Roque;



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

e)01 (um) representante de associação e/ou entidades ambientais com sede no município.

III.Das Entidades Empresariais e Profissionais:

- a) 01 (um) representante de associação comercial, industrial ou agropecuária;
- b) 01 (um) representante de concessionária de distribuição de água ou energia;
- c) 01 (um) representante do setor de Turismo;
- d) 01 (um) representante dos profissionais da área técnica de engenharia e arquitetura que atuam no Município;
- e) 01 (um) representante do setor Imobiliário.

§2º A organização, a composição, o período de mandato e as normas de funcionamento do Conselho do Plano Diretor Municipal serão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal.

§3º As decisões do Conselho do Plano Diretor Municipal, no âmbito de sua competência, deverão ser consideradas como Resoluções, sujeitas à homologação pelo Prefeito Municipal.

Art. 16 Compete ao Conselho do Plano Diretor Municipal:

I. Orientar a aplicação de legislação municipal atinente ao desenvolvimento urbano, estabelecendo-lhe interpretação uniforme e adequada;

II. Orientar a formulação de projetos de lei, oriundos do Executivo, e decretos necessários à atualização e complementação do Plano Diretor Municipal;

III. Participar da implementação do Plano Diretor Municipal e dos demais projetos atinentes ao desenvolvimento urbano, bem como, da programação dos respectivos investimentos;

IV. Delibera previamente a aprovação de empreendimentos sujeitos à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança;

V. Gerir o Fundo de Desenvolvimento Urbano;

VI. Opinar, quando solicitado, sobre qualquer matéria atinente ao desenvolvimento municipal;

VII. Exercer outras atribuições que lhe venham a ser conferidas;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VIII. Elaborar seu Regimento Interno.

Art. 17 O Conselho do Plano Diretor Municipal poderá criar Grupos de Trabalho - GT para analisar propostas ou projetos, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana e Secretaria de Meio Ambiente, sobretudo, no que concerne à instalação de empreendimentos comerciais, residenciais e de serviços, de elevado impacto urbano e ambiental.

Art. 18 Compete ao Grupo de Trabalho:

- I. Analisar, elaborar e expedir diretrizes urbanísticas e ambientais, no que couber;
- II. Analisar e emitir parecer técnico sobre a implantação de empreendimentos sujeitos a apresentação de Estudos de Impacto de Vizinhança.

Parágrafo único. A critério dos membros do GT e, em observância ao assunto a ser discutido, o grupo poderá convidar representantes de órgãos públicos municipais ou outros órgãos para auxiliar nas análises e estudos de que trata o caput deste artigo.

CAPÍTULO III DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 19 Fica criado o Sistema de Monitoramento e Gestão do Plano Diretor Municipal - SMGPDM, que tem por finalidade o fornecimento de dados, informações e estatísticas para o planejamento, o monitoramento e a implantação da política urbana no Município.

Art. 20 O SMGPDM será implantado e mantido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, e deverá estar integrado ao sistema de informações ambientais e ao sistema do cadastro imobiliário.

Parágrafo único. As informações constantes do SMGPDM serão disponibilizadas para o público em geral, utilizando tecnologias adequadas.

Art. 21 O SMGPDM deverá manter e atualizar, no mínimo, as seguintes informações georreferenciadas:

- I. Domicílios de acordo com o seu uso;
- II. Empreendimentos de potencial impacto urbano e ambiental;
- III. Loteamentos existentes aprovados, não aprovados e irregulares, e aqueles aprovados e não implantados;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- IV. Ocupações irregulares passíveis de regularização fundiária;
- V. Famílias beneficiadas pelos programas habitacionais de baixa renda;
- VI. Terrenos públicos ou privados, não utilizados e passíveis de serem utilizados em programas e projetos sociais;
- VII. Vazios urbanos e vetores de expansão das ocupações;
- VIII. Infraestrutura urbana: sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta dos resíduos sólidos;
- IX. Espaços públicos de uso do povo (praças, parques, etc.);
- X. Unidades de conservação e áreas verdes;
- XI. Áreas de risco para ocupação urbana;
- XII. Sistema viário e mobilidade urbana;
- XIII. Outras que se fizerem necessárias.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá firmar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, para fins de levantamento, alimentação e atualização do SMGPDM.

Art. 22 As ações do SMGPDM consistem em:

- I. Coletar, cadastrar e processar informações georreferenciadas, que permitam estimar as demandas efetivas de políticas urbanas;
- II. Elaborar indicadores que permitam o acompanhamento das condições do sistema viário, dos equipamentos públicos e de lazer, da infraestrutura e habitação, inclusive a de interesse social;
- III. Levantar informações sobre os imóveis de propriedade pública ou particular, utilizados ou passíveis de serem utilizados para programas municipais;
- IV. Outras tarefas vinculadas ao suporte estatístico de estudos, programas e projetos.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I

DO PERÍMETRO URBANO



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 23 A área urbana do Município da Venda Nova do Imigrante é a estabelecida pelo perímetro urbano, delimitado conforme Leis Municipais nº 1.276/2017, nº 1.271/2017, nº 1.301/2018 e suas atualizações.

Parágrafo único. A Lei de Perímetro Urbano do Município somente poderá ser revista na hipótese de alteração da delimitação e parâmetros urbanísticos do Macrozoneamento e Zoneamento, constantes desta Lei, e atender aos requisitos estabelecidos na Lei Federal 12.608/2012.

CAPÍTULO II DAS MACROZONAS

Art. 24 O Macrozoneamento consiste na divisão do território municipal em unidades territoriais contínuas urbanas e rurais, com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e em consonância com as estratégias da política territorial de cada localidade, a partir das diretrizes de uso e ocupação do solo, a serem fixadas nesta Lei.

Art. 25 O Macrozoneamento do Município é composto de 06 (seis) Macrozonas, conforme abaixo transcrito:

I. Macrozona Agrícola de Desenvolvimento Industrial e Preservação Ambiental - São João de Viçosa;

II. Macrozona de Desenvolvimento Agrícola, Agroindustrial e Turístico - Vargem Grande;

III. Macrozona de Esporte, Turismo e Desenvolvimento Econômico - limítrofe a Sede;

IV. Macrozona de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Turístico - Alto Bananeiras;

V. Macrozona de Desenvolvimento Industrial, Agrícola e Preservação Ambiental - Alto Caxixe;

VI. Macrozonas Urbanas.

Parágrafo único. A delimitação territorial das macrozonas consta do Anexo I – Macrozoneamento Municipal, parte integrante desta Lei.

Art. 26 A Macrozona Agrícola de Desenvolvimento Industrial e Preservação Ambiental comprehende o território do Distrito de São João de Viçosa, exceto a área urbana, cujas diretrizes de ocupação são:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

I. Incentivar a instalação de indústrias que estão na cadeia produtiva da agricultura e pecuária, ou outras a serem definidas pelo Poder Público Municipal;

II. Incentivar e executar projetos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas pelos usos atuais e anteriores, visando a sua transformação em áreas de esporte, lazer e recreação;

III. Incentivar e executar projetos com parcerias públicas e privadas de capacitação profissional, que envolva a comunidade e sua inserção na cadeia produtiva local;

IV. Estimular parcerias entre os entes públicos e a iniciativa privada, que envolvam a comunidade local, na criação de pontos de interesse do turismo rural, e em consonância com a preservação ambiental;

V. Incentivar e estimular os pequenos produtores rurais a diversificarem a sua produção, por meio de cursos de capacitação e eventos correlacionados, visando a sua comercialização;

VI. Promover e implantar projetos e programas de divulgação dos produtos e da cultura local, de modo a trazer benefícios financeiros para a comunidade;

VII. Aliar a necessidade de preservação do meio ambiente ao desenvolvimento das atividades econômicas, tanto pelos empreendedores como pela comunidade local.

Art. 27 A Macrozona de Desenvolvimento Agrícola, Agroindustrial e Turístico compreende o território das localidades de Vargem Grande, Sapucaia, Bela Aurora, Pindobas, São Roque, e Santo Antônio do Oriente, exceto nas áreas urbanas, cujas diretrizes de ocupação são:

I. Promover cursos e eventos de capacitação dos agricultores e produtores rurais, para a dinamização da economia e inserção da questão ambiental nas suas atividades;

II. Diversificar a agricultura, levando em consideração as condicionantes e potencialidades para o desenvolvimento do agroturismo;

III. Executar parcerias com universidades e instituições de ensino técnico, tecnológico e superior para elaboração de planos de manejo da terra, de forma mais sustentável, evitando conflitos de usos;

IV. Incentivar a instalação de campus experimental de universidades e institutos de pesquisa;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

V. Executar obras de abertura e manutenção das vias vicinais de acesso à região;

VI. Incentivar os produtores locais, por meio de cursos e estímulos fiscais, à comercialização dos seus produtos por meio de feiras e eventos de abrangência local e regional;

VII. Estimular projetos de capacitação para intensificação do turismo local, com ênfase no turismo gastronômico, artesanal e de produtos peculiares derivados da atividade agrícola.

Art. 28 A Macrozona de Esporte, Turismo e Desenvolvimento Econômico compreende parte do território limítrofe à Macrozona Urbana, no Distrito Sede, cujas diretrizes de ocupação são:

I. Executar parcerias entre o poder público e os agentes privados para criação de áreas destinadas ao lazer da população;

II. Universalizar o acesso às áreas de esporte e lazer, estimulando as parcerias público-privadas;

III. Firmar parcerias para desenvolvimento de projetos de parques e jardins, obedecendo a legislação federal e estadual, que visem preservar a fauna e a flora local;

IV. Incentivar parcerias entre entes públicos e a iniciativa privada na instalação de empreendimentos hoteleiros com arquitetura sustentável;

V. Propor e executar planos de manejo das áreas naturais, minimizando os impactos antrópicos, e compatibilizando a exploração econômica-social e a preservação ambiental;

VI. Incentivar a instalação de atividades complementares aos usos da sede urbana, considerando seus impactos urbanos e ambientais;

VII. Conceder incentivos aos empreendedores comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e ambiental;

VIII. Executar obras, em parcerias com o governo estadual e federal, de infraestrutura nos lugares identificados como de interesse ao desenvolvimento do esporte e turismo, em especial, a infraestrutura viária;

IX. Firmar parcerias com universidades e instituições de ensino técnico, tecnológico e superior para desenvolvimento de estudos, relatórios e laudos sobre a dinâmica geoambiental de áreas, e proposição de zoneamento para a ocupação sustentável da Macrozona.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 29 A Macrozona de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Turístico compreende o território do Alto Bananeiras e espaços contíguos, com beleza cênica notável, cujas diretrizes de ocupação são:

- I. Executar parcerias entre o poder público e os agentes privados para criação de áreas destinadas ao lazer da população;
- II. Universalizar o acesso às áreas de esporte e lazer, estimulando as parcerias público-privadas;
- III. Firmar parcerias para desenvolvimento de projetos para a instalação de parques e jardins, obedecendo a legislação federal e estadual, que visem preservar a fauna e a flora local;
- IV. Incentivar parcerias entre os entes públicos e a iniciativa privada na instalação de empreendimentos hoteleiros com arquitetura sustentável;
- V. Propor e executar planos de manejo das áreas naturais, minimizando os impactos antrópicos, e compatibilizando a exploração econômica-social e preservação ambiental;
- VI. Incentivar e executar projetos públicos e privados de áreas destinadas às diversas modalidades do turismo de aventura e ecoturismo, levando em consideração as limitações geoambientais;
- VII. Executar obras, em parcerias com o governo estadual e federal, de infraestrutura nos lugares identificados como de interesse ao desenvolvimento do esporte e turismo, em especial a infraestrutura viária;
- VIII. Firmar parcerias com universidades e instituições de ensino técnico, tecnológico e superior para desenvolvimento de estudos, relatórios e laudos sobre a dinâmica geoambiental da área, e proposição do zoneamento para a ocupação sustentável da Macrozona;
- IX. Incentivar os produtores locais, por meio de cursos e estímulos fiscais, à comercialização dos seus produtos por meio de feiras e eventos de abrangência local e regional;
- X. Elaborar e implantar plano de manejo do entorno do Lago de Alto Bananeiras, de forma a normatizar o uso e a ocupação da área, através de regulamentação específica.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 30 A Macrozona Agrícola de Desenvolvimento Industrial, Agrícola e Preservação Ambiental compreende o território do Distrito de Alto Caxixe e espaço contíguo, cujas diretrizes de ocupação são:

I. Promover a regularização fundiária e os programas de habitação de interesse social, priorizando os grupos mais vulneráveis, tais como, mulheres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, nestes empreendimentos;

II. Elaborar o Plano de Mobilidade priorizando o sistema de transporte alternativo como principal forma de deslocamento;

III. Elaborar um Plano Diretor Ambiental para delimitação de diretrizes urbanísticas sustentáveis de ocupação;

IV. Executar projetos e obras destinadas à convivência da coletividade, tais como, parques, praças e jardins públicos;

V. Criar um sistema permanente de monitoramento das ocupações, com vista a reduzir a ilegalidade;

VI. Orientar a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, de acordo com esta Lei, visando a proteção do sistema viário local;

VII. Efetuar parcerias públicas e privadas para atração de instituições de ensino técnico e tecnológico para atender à população local e regional na oferta de oportunidades de estudo;

VIII. Induzir a criação de comércio e serviços diversos, compatibilizando estes usos com o uso residencial.

Art. 31 A ocupação das áreas localizadas no distrito de Caxixe e abrangidas pela Zona de Amortecimento Parque Estadual Pedra Azul deverá observar as regulamentações previstas na Lei Federal 9.985/2000 e outros critérios específicos da legislação estadual de criação do Parque.

§1º A delimitação geográfica da Zona de Amortecimento consta do Anexo I – Macrozoneamento Municipal, desta Lei.

§2º As ocupações urbanas existentes serão objeto de regularização pelo Município.

Art. 32 A Macrozona Urbana compreende as áreas de urbanização consolidada ou não, existentes em todo o território do Município, cujas diretrizes de ocupação são:





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- I. Planejar o desenvolvimento urbano, a distribuição espacial da população e as atividades econômicas das áreas urbanas municipais, a fim de evitar o crescimento urbano desordenado e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
- II. Ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar:
 - a) a proximidade de usos incompatíveis entre si;
 - b) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana;
 - c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
 - d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;
 - e) a deterioração das áreas urbanizadas;
 - f) a poluição e a degradação ambiental.

CAPÍTULO III **Do Zoneamento Urbano**

Art. 33 O zoneamento urbano consiste na subdivisão territorial das macrozonas, para a definição dos parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo e, em especial, com vista a incentivar, coibir ou qualificar a ocupação.

Art. 34 O zoneamento é composto pelas seguintes zonas:

- I. Zona Corredor Consolidado 1 (ZCC-1);
- II. Zona Corredor Consolidado 2 (ZCC-2);
- III. Zona Corredor Não Consolidado 1 (ZCN-1);
- IV. Zona Corredor Não Consolidado 2 (ZCN-2);
- V. Zona Residencial Consolidada 1 (ZRC-1);
- VI. Zona Residencial Consolidada 2 (ZRC-2);
- VII. Zona Residencial Não Consolidada 1 (ZRN1);
- VIII. Zona Residencial Não Consolidada 2 (ZRN2);
- IX. Zona Residencial Especial (ZRE);**



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- X. Zona Natural 1 (ZN-1);
- XI. Zona Natural 2 (ZN-2);
- XII. Zona de Desenvolvimento Industrial (ZDI);
- XIII. Zonas de Interesse Específico (ZIE);
- XIV. Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS).

§1º A delimitação territorial das zonas consta do Anexo II – Zoneamento Urbano, desta Lei.

§2º As Zonas de Corredor Consolidado são faixas onde se concentram, de forma linear, os usos residenciais, comerciais e de serviços, caracterizando-se como núcleo comercial e de serviços, ao longo das principais vias urbanas do Município.

§3º As Zonas de Corredor Não Consolidado são faixas lineares que se caracterizam como expansão da Zona Corredor Consolidado, de forma a atrair empreendimentos de médio e grande porte, com vistas a reduzir o impacto na malha urbana consolidada e nas vias principais, com adoção de padrões urbanísticos especiais.

§4º As Zonas Residenciais Consolidadas são aquelas ocupadas com uso predominantemente residencial, e grande densidade construtiva.

§5º As Zonas Residenciais Não Consolidadas são aquelas com potencial para expansão do uso residencial e das atividades complementares a este uso.

§6º As Zonas Residenciais Especiais são aquelas localizadas em áreas de acentuada declividade, com uso estritamente residencial e padrões urbanísticos especiais.

§7º As Zonas Naturais 1 podem se classificar em ZN1 e ZN2:

a) a ZN1 compreende as áreas que pela sua situação e atributos naturais devem ser preservadas;

b) a ZN 2 compreende as áreas que requeiram um regime de ocupação especialmente adaptado a cada caso, podendo constituir reservas biológicas, áreas residenciais de ocupação restrita, áreas de lazer, complexos turísticos, de recreação e de turismo, dentre outros, observada a legislação pertinente.

§8º As Zonas de Desenvolvimento Industrial compreendem as áreas onde poderão localizar-se empreendimentos produtivos que atendam aos interesses do Município.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

§9º As Zonas de Interesse Específico compreendem as áreas consolidadas de uso predominantemente residencial e que demandam regularização fundiária, quando não caracterizado de interesse social.

§10º As Zonas Especiais de Interesse Social compreendem os núcleos urbanos ocupados por população de menor renda, com carência de infraestrutura e serviços públicos, além de irregularidade fundiária, e que demandam políticas habitacionais específicas a serem promovidas pelo Município ou através de parcerias público-privadas, de forma prioritária e com participação dos moradores beneficiados.

Seção I **Dos limites das Zonas Urbanas**

Art. 35 Os limites entre as zonas, constantes do Anexo II - Zoneamento Urbano, foram feitos tendo como alicerce o Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo (GEOBASES), e poderão ser ajustados quando verificada a conveniência de tal procedimento, com o objetivo de obter maior precisão de limites e melhor adequação ao sítio onde se propuser a alteração, considerando:

- a) a ocorrência de elementos naturais e outros fatores biofísicos condicionantes;
- b) as divisas dos imóveis;
- c) o sistema viário.

§1º Os ajustes de limites, a que se refere o caput deste artigo, serão precedidos de indicação do Conselho do Plano Diretor Municipal e homologação pelo Poder Executivo Municipal.

§2º No caso em que a via de circulação for o limite entre zonas, este será definido pelo eixo da via.

§3º Quando o limite de zonas não for uma via de circulação, deverá ser considerada como limite a linha de divisa de fundos dos terrenos lindeiros à via onde se localizam.

§4º Excetuam-se do disposto no § 3º, deste artigo, os seguintes casos:

a) quando o terreno não possuir divisa de fundo por ser lote de esquina, o limite a ser considerado será a divisa lateral oposta à divisa de frente para a via onde se localiza o lote;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

b) quando o terreno possuir duas frentes por ser central de quadra ou possuir três frentes por ser de esquina, o limite a ser considerado será a divisa frontal oposta a divisa com a via na qual se localiza.

Art. 36 No caso de lotes situados em duas ou mais zonas distintas, aplicar-se-á o regime urbanístico previsto para a zona em que se encontrar a maior parte do lote.

Parágrafo único. Caso o lote esteja situado com partes iguais em zonas distintas, aplicar-se-á o regime urbanístico daquela que tiver maior potencial construtivo.

TÍTULO IV DO USO e OCUPAÇÃO DO SOLO CAPÍTULO I DO USO DO SOLO

Art. 37 As atividades urbanas e econômicas deverão observar as características e finalidades das Macrozonas e das Zonas em que vierem a ser instaladas, podendo ser analisadas em função de sua abrangência e potencialidade como geradoras de impacto urbano e ambiental.

Seção I Das Categorias de Usos

Art. 38 Para efeito desta Lei, ficam instituídas as seguintes categorias de uso:

- I. Uso Residencial - R;
- II. Uso Comercial e de Serviços - CS;
- III. Uso Industrial - I;
- IV. Atividades Agrosilvopecuárias

Parágrafo único. Será admitido o uso misto, que compreende a presença, numa mesma edificação, de atividades residenciais e não residenciais.

Art. 39 Considera-se uso residencial as edificações destinadas à habitação, conforme a seguinte classificação:

- I. Residência Unifamiliar – RU: compreende as edificações destinadas à habitação permanente com uma unidade residencial autônoma;
- II. Residência Multifamiliar – RM: compreende as edificações destinadas à habitação permanente com 2 (duas) ou mais unidades residenciais autônomas.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Parágrafo único. As edificações a que se refere este artigo poderão ser construídas independente ou conjuntamente, mediante a instituição de condomínio por unidades autônomas, na forma da Lei.

Art. 40 Considera-se Uso Comercial e de Serviços - CS, as atividades de comércio e prestação de serviços, classificadas de acordo com o porte do empreendimento e grau de incompatibilidade com as demais atividades previstas nas diversas zonas de uso, e classificam-se em:

I. Comércio e Serviços 1 - CS1: Compreendem os estabelecimentos de comércio e serviço, admitindo-se o uso misto em habitações, compatíveis com o uso residencial;

II. Comércio e Serviços 2 - CS2: Compreendem estabelecimentos de comércio e serviço, de médio porte, que atendem às demandas do uso residencial e que podem causar algum incômodo à vizinhança.

III. Comércio e Serviços 3 - CS3: Compreendem estabelecimentos de comércio e serviço de grande porte com tráfego intenso ou pesado, poluição moderada, utilização de máquinas e utensílios ruidosos, emissão de odores desagradáveis e aglomeração de pessoas, sendo necessário apresentação de estudos específicos para sua instalação, tais como, aqueles relacionados à poluição sonora, atmosférica e impacto no trânsito, a critério do Município.

Art. 41 Considera-se Uso Industrial - I as atividades de beneficiamento e transformação, classificadas de acordo com os riscos, grau de agressividade ou efeitos incômodos ou riscos ao meio ambiente, da seguinte forma:

I. Indústria Diversificada 1 - I1: caracterizada por processos industriais simplificados ou semi artesanais, que apresentam ausência ou quantidade desprezível de emissão de poluentes e baixa produção de ruídos ou vibrações, compatíveis com o uso residencial, de comércio e de serviços, e ainda:

a) que sejam implantadas em edificações de até 80,00 m² (oitenta metros quadrados) de área vinculada à atividade, quando em zonas residenciais;

b) que produzam efluentes líquidos industriais de baixo teor de toxicidade, com tratamento compatível para lançamento em rede coletiva de esgotos;

c) que tenham baixa produção de resíduos sólidos nocivos ao ambiente;

d) que tenham processo produtivo voltado predominantemente à fabricação de produtos e mercadorias de consumo e uso cotidiano.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

II. Indústria Diversificada 2 - I2: caracterizada por processos industriais peculiares apresentando incompatibilidade com o uso residencial por demandarem transporte pesado, gerarem odores e ruídos, que requerem processos de controle ambiental e segurança no trabalho e não envolvam nenhum dos processos listados na Indústria Especial – I3, e ainda:

- a) as indústrias listadas em I1 com área superior a 80 m² (oitenta metros quadrados) de área vinculada à atividade, quando em zonas residenciais;
- b) que tenham potencial moderado de poluição da atmosfera por queima de combustíveis ou produção de odores;
- c) que produzam ou estoquem resíduos ou produtos sólidos não perigosos, tóxicos, venenosos ou de fácil dispersão.

III. Indústria Especial – I3: compreende os estabelecimentos cujos processos de produção envolvam riscos elevados de contaminação ambiental, requerendo rigorosos controle de emissão de gases particulados, dos efluentes líquidos e dos riscos de incêndios e explosões ou que por suas características devem se localizar em áreas específicas do município, desde que apresentem Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

Art. 42 As atividades agrosilvopecuárias são aquelas que dependem de condições específicas para se desenvolver, estando associadas à conservação e preservação da natureza, da seguinte forma:

I. Atividades Agrícolas e de Produção Florestal – AP, que não causam poluição ambiental, e podem ser liberadas em qualquer local do município, desde que tenham a permissão das Secretarias pertinentes, quando necessário.

II. Atividades de Pecuária e Pesca - PP que não causam poluição ambiental, e podem ser liberadas em qualquer lugar do município, desde que tenham a permissão das Secretarias pertinentes, quando necessário.

Art. 43 As atividades comerciais, de serviços, industriais e agropecuárias foram classificadas por categoria de uso, considerando a Tabela do CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conforme Anexo III – Classificação das Atividades por Grupo de Uso, desta Lei.

Seção II Dos Usos Permitidos, Tolerados e proibidos

Art. 44 Os usos definidos para as macrozonas e para as zonas urbanas classificam-se em:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

I. Permitidos – são os adequados e que se enquadram nas categorias de uso estabelecidas para a zona ou macrozona determinada;

II. Tolerados – são os já instaladas e em funcionamento e que demandam análise específica para cada zona ou macrozona;

III. Proibidos – são os inadequados e que não se enquadram nas categorias de uso estabelecidas para a zona determinada.

§1º Os usos permitidos e proibidos para cada Macrozona estão relacionados no Anexo IV – Critérios de Uso das Macrozonas.

§2º Os usos permitidos e proibidos para cada Zona Urbana estão relacionados no Anexo V – Critérios de Uso das Zonas Urbanas.

Art. 45 A instalação de atividades consideradas como de uso proibido, e que o município tenha interesse no empreendimento, poderá ocorrer após realização de análise de impacto urbano e ambiental da atividade e parecer favorável dos órgãos municipais, do Conselho do Plano Diretor Municipal e discussão da matéria em audiência pública.

Parágrafo único. Os casos omissos não constantes desta Lei serão submetidos aos procedimentos especiais de aprovação definidos pelo Município e aprovação pelo Conselho do Plano Diretor Municipal.

Art. 46 O uso e ocupação na Zona Natural 2 – ZN2, bem como, os planos, programas e projetos específicos deverão ser objeto de apreciação pelo Conselho Municipal do Plano Diretor Municipal e pelo órgão municipal responsável pela política ambiental.

Art. 47 Considera-se toleradas as atividades devidamente licenciadas, até a data de aprovação desta Lei, que poderão ter seus alvarás renovados, desde que as atividades exercidas não ocasionem vibrações, ruídos, poluição, ou que apresente perigo à população ou que cause danos ambientais acima dos níveis definidos na legislação vigente e regulamentação complementar, a critério do Município.

§1º Os órgãos municipais licenciadores das atividades poderão solicitar estudo complementar e específico para os impactos causados, objetivando a mitigação dos mesmos.

§2º Os usos referidos no caput deste artigo não poderão ser substituídos por outro em desacordo com o zoneamento, após a sanção desta Lei.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 48 Havendo a constatação das irregularidades ou incômodos descritos no artigo anterior, os proprietários dos estabelecimentos geradores de tais irregularidades serão notificados e assinarão Termo de Compromisso para que, no prazo máximo de 01 (um) ano, promovam a redução dos fatores prejudiciais ao bem-estar da população, principalmente, quanto ao sistema viário, à saúde pública, ao horário de funcionamento e ao meio ambiente, visando manter o bom nível de convivência com o entorno.

§1º A redução dos fatores prejudiciais poderá ocorrer gradativamente, de acordo com cronograma a ser estabelecido em acordo com os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização do cumprimento das obrigações do Termo de Compromisso.

§2º Expirado o prazo fixado no Termo de Compromisso e constatado seu não cumprimento, fica o Alvará de Localização e Funcionamento automaticamente cassado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Seção III Do Estudo de Impacto de Vizinhança

Art. 49 O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é um instrumento da política urbana que avalia a repercussão dos impactos positivos e negativos do empreendimento ou da atividade em razão do seu porte ou atividade a ser exercida, sendo um procedimento prévio e obrigatório para a obtenção das licenças municipais para construção ou funcionamento.

Art. 50 O EIV deverá contemplar, no que couber, informações e análises sobre:

I.Os aspectos relativos ao uso e ocupação do solo;

II. As possibilidades de valorização imobiliária;

III.Os impactos nas áreas e imóveis de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;

IV. Os impactos nas infraestruturas urbanas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos, de drenagem e de fornecimento de energia elétrica, dentre outros;

V. As demandas por equipamentos comunitários, especialmente, de saúde, educação e lazer, e acessibilidade;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VI. Os impactos no sistema viário, de circulação de pedestres e ciclistas, de transporte coletivo e estacionamento;

VII. A geração de poluição visual, atmosférica e hídrica;

VIII. A geração de poluição sonora, ruídos e vibrações;

IX. A geração de resíduos sólidos;

X. Os riscos ambientais e de periculosidade;

XI. Os impactos socio-econômicos na população residente ou atuante no local.

§1º Previamente à elaboração do EIV, o interessado deverá requerer o Termo de Referência - TR, que indicará todos os aspectos que devem ser estudados.

§2º O Município poderá adotar modelo de TR simplificado, nos casos em que os impactos estejam relacionados a questões pontuais.

Art. 51 Todas as despesas e custos referentes à realização do EIV, a publicidade, bem como a audiência pública para apresentação e discussão do projeto e dos seus impactos, correrá por conta do empreendedor.

Parágrafo único. Os documentos integrantes do EIV ficarão disponíveis para consulta e obtenção de cópias ou arquivo digital por qualquer interessado, na Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana.

Art. 52 O EIV deverá ser realizado por profissionais legalmente habilitados, responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 53 O EIV será analisado por uma equipe multidisciplinar formada por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Meio Ambiente, Administração e Finanças, que formarão Grupo Técnico de Trabalho – GTT, designado pelo Executivo Municipal.

Parágrafo único. O GTT será responsável também pela elaboração dos procedimentos para a elaboração do EIV, bem como o estabelecimento dos prazos para as atividades previstas nesta Seção.

Art. 54 O GTT, após avaliar o EIV, poderá recomendar a aprovação ou não do empreendimento, através de parecer técnico conclusivo, a ser encaminhado para apreciação do Conselho do Plano Diretor Municipal.

§1º O GTT ou o Conselho do Plano Diretor Municipal poderão indicar a necessidade de alteração do empreendimento, inclusive com redução de seu porte, no Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

caso de melhor adequação da edificação ao entorno, bem como a indicação de medidas mitigadoras ou compensatórias.

Art. 55 Na hipótese de evidente impossibilidade de eliminação e minimização dos impactos que prejudicarão o bem-estar da população, após as análises e discussões sobre o empreendimento, o Conselho do Plano Diretor Municipal deverá opinar pelo seu indeferimento.

Art. 56 Sempre que julgar necessário ou quando solicitado pelo Conselho do Plano Diretor Municipal ou grupo de moradores, o Município promoverá a realização de audiências públicas para apresentação do EIV do empreendimento e realização de debate.

Parágrafo único. A partir da data do recebimento do EIV, o GTT fixará em edital e dará publicidade sobre o EIV e a abertura do prazo para solicitação de audiência pública, que será no mínimo de 45 dias.

Art. 57 A execução e o cronograma das medidas mitigadoras e compensatórias, aprovadas no EIV, deverão constar no Termo de Compromisso –TC firmado pelo interessado junto ao Município.

§1º A aprovação de projeto arquitetônico ou liberação do Alvará de Funcionamento dependerão da assinatura do TC e do seu cumprimento, em conformidade com cronograma estabelecido.

§2º A execução das medidas mitigadoras e compensatórias deverá ser efetuada diretamente pelo empreendedor, sob supervisão do Município.

Seção IV **Dos empreendimentos sujeitos a avaliação de impacto de vizinhança**

Art. 58 Consideram-se empreendimentos geradores de impacto de vizinhança aqueles usos ou edificações que possam causar impacto no ambiente natural ou construído, bem como sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos, estando sujeitos à elaboração e à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para a sua implantação.

Art. 59 O Estudo de Impacto de Vizinhança é obrigatório para os seguintes empreendimentos:

- I. Atividades industriais potencialmente poluidores, classificadas nesta Lei como I3;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

II. Demais atividades industriais com área útil superior a 1500 m² (mil e quinhentos metros quadrados), caso não esteja situada em loteamento industrial e área rural;

III. Atividades agropecuárias classificadas como granjas de aves e suínos, independente da área construída;

IV. Empreendimentos residenciais com mais de 50 (cinquenta) unidades habitacionais;

V. Empreendimentos comerciais e de serviço com área útil superior a 2000 m² (dois mil metros quadrados);

VI. Supermercados, hortifrutigranjeiros, hipermercados, com área útil superior a 1000 m² (mil metros quadrados);

VII. Postos de abastecimento de combustível;

VIII. Instituições de ensino superior com área útil igual ou superior a 1000 m² (um mil metros quadrados);

IX. Centro de convenções, ceremoniais, boates, casa de shows, cinemas, teatros, parques de exposição e shopping center, com área útil igual ou superior a 1000 m² (um mil metros quadrados);

X. Hospitais, clínicas, postos de saúde e similares, com área útil superior a 1000 m² (um mil metros quadrados);

XI. Cemitérios, estação de tratamento de água, esgoto e lixo, aterro sanitário, terminal rodoviário e ferroviário, estádios esportivos, com qualquer área construída;

XII. Loteamentos residenciais com área igual ou superior a 300.000,00 m² (trezentos mil metros quadrados);

XIII. Loteamentos para fins industriais;

XIV. Atividades que, de acordo com a resolução CONAMA 1/86 e a 257/97, necessitam de Estudo de Impacto Ambiental.

Parágrafo único. No caso de empreendimentos já implantados que comprovadamente apresentem impacto urbano, o Município poderá exigir a apresentação de EIV para a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento, por proposta do Conselho do Plano Diretor Municipal.

Seção V

Dos Depósitos e Postos de Revenda dos Derivados de Petróleo



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 60 Os projetos de instalação de postos de revenda de combustíveis e de derivados de petróleo deverão adotar medidas especiais de segurança, isolamento e proteção ambiental, e observar as disposições da Agência Nacional do Petróleo – ANP, Corpo de Bombeiros e demais leis que regem a matéria.

Parágrafo único. Os tanques subterrâneos e suas tubulações deverão ser testados quanto à sua estanqueidade, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da Agência Nacional do Petróleo – ANP, e aprovado pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

Art. 61 A distância mínima entre postos de abastecimento de combustível e edificações destinadas a escolas, hospitais e subestações transformadoras de energia elétrica, não poderá ser inferior a 200,00m (duzentos metros).

Parágrafo único. Os postos de abastecimento de combustível, já em funcionamento antes da publicação desta Lei, e que se encontrarem numa distância inferior ao estabelecido no caput deste artigo, não poderão sofrer ampliação da área do empreendimento.

Art. 62 A autorização para construção e funcionamento de postos de abastecimento de veículos e serviços será concedida com observância das seguintes condições:

I. Somente poderão ser instalados em edificações destinadas exclusivamente para este fim;

II. As atividades comerciais junto aos postos de abastecimento de combustíveis e serviço, somente serão permitidas quando localizadas em edificação própria, com acesso direto e independente;

III. Aprovação de EIV;

IV. Em terrenos com testada mínima de 30,00m (trinta metros);

V. Respeitar, no mínimo, 5,00m (cinco metros) de distância do alinhamento predial e 5,00m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos do lote;

VI. Da testada do lote até uma profundidade de, no mínimo, 1,00m (um metro) deverá ser executado paisagismo, na forma de canteiro, com o objetivo de delimitar o uso do espaço público;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VII. A entrada e a saída de veículos serão feitas com largura mínima de 4,00m (quatro metros) e máxima de 8,00m (oito metros), devendo ainda observar distância mínima de 2,00m (dois metros) das laterais do terreno;

VIII. Não poderá ser rebaixado o meio-fio no trecho correspondente à curva da concordância das ruas e, no mínimo, a 10,00m (dez metros) do encontro dos alinhamentos prediais;

IX. Nas avenidas e rodovias de saída do núcleo urbano, a construção deverá estar a pelo menos 15,00m (quinze metros) do alinhamento, com acesso através de uma pista de desaceleração com largura mínima de 4,00m (quatro metros quadrados);

X. A projeção horizontal da cobertura da área de abastecimento não será considerada para aplicação da taxa de ocupação da zona, não podendo ultrapassar o limite do terreno;

XI. Para obtenção do Alvará de Funcionamento será necessária a apresentação do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras, Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, respectivas licenças ambientais e demais documentos pertinentes.

Art. 63 As edificações destinadas à prestação de serviços de lavagem, lubrificação e mecânica de veículos, instaladas próximas a postos de abastecimentos ou estabelecidas em terreno independente, deverão obedecer às seguintes condições:

I. Estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 02 (dois) de seus lados, no mínimo, com paredes fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos sem aberturas;

II. Ter as partes internas das paredes revestidas de material impermeável, liso e resistente a frequentes lavagens, até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

III. Ter as aberturas de acesso distantes 5,00m (cinco metros), no mínimo, do alinhamento predial e das divisas laterais e de fundos do lote;

IV. Ter os pisos revestidos de material impermeável e resistente a frequentes lavagens, com sistema de drenagem independente do sistema de drenagem pluvial ou de águas servidas, para escoamento das águas residuais, as quais deverão passar por caixas separadoras de água e óleo antes da disposição na rede pública, conforme padrão estabelecido pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e observadas às exigências dos órgãos ambientais.

Art. 64 Os postos de revenda e armazenamento de recipientes transportáveis de gás deverão obedecer às determinações das normas de segurança em vigor.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 65 Os depósitos de revenda de gás liquefeito de petróleo, mesmo vinculados à outra atividade comercial, dependerão de Alvará de Funcionamento próprio, do qual constará a capacidade máxima de armazenamento autorizada, e somente poderá ser emitido após apresentação de Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

CAPÍTULO II DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 66 A ocupação do solo se dará segundo os dispositivos de controle urbanísticos estabelecidos para cada zona de uso, visando assegurar insolação, ventilação natural, proporção equilibrada entre edificações, lotes, equipamentos e espaços públicos, e racional distribuição da população.

Parágrafo único. O controle urbanístico se dará pela aplicação dos índices construtivos estabelecidos no Anexo VI - Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas.

Art. 67 Os índices urbanísticos para as edificações, definidos no Anexo VI - Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas desta Lei, são:

I. Quanto à localização das edificações no terreno:

- a) Afastamento frontal - distância mínima exigida entre a edificação e a testada do terreno;
- b) Afastamento lateral - distância mínima exigida entre a edificação e as divisas laterais do terreno;
- c) Afastamento de fundos - distância mínima exigida entre a edificação e a divisa de fundos do terreno.

II. Quanto à intensidade e forma de ocupação das edificações:

- a) Gabarito - número máximo de pavimentos contatos a partir do nível térreo;
- b) Altura máxima da edificação - distância entre o pavimento de acesso de pedestres e a cobertura do último pavimento;
- c) Coeficiente de aproveitamento - número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se as áreas de todos os pavimentos;
- d) Taxa de ocupação - relação entre a área de projeção da edificação e a área do lote, expressa em porcentagem;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

e) Taxa de permeabilidade - relação entre a área sem pavimentação do lote e a área total do mesmo, expressa em porcentagem.

Art. 68 A implantação das edificações atenderá as seguintes condições:

I. No cálculo do coeficiente de aproveitamento, com exceção das edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar, não serão computados:

a) As áreas do pavimento em subsolo destinadas ao uso comum ou guarda de veículos;

b) As áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e compartimento de serviço do condomínio, nas edificações multifamiliares e de uso misto;

c) As áreas destinadas à guarda de veículos;

d) As áreas de varandas contíguas à sala ou quarto, desde que não ultrapassem 40% (quarenta por cento) das áreas destinadas aos respectivos cômodos;

e) Até 20% (vinte por cento) da área total de cada pavimento, desde que esse percentual seja destinado à circulação horizontal e possua largura mínima de 1,50 m (um metro e centímetros);

f) As áreas destinadas a terraço em edificações residenciais, desde que observem as exigências de afastamento previstas no Anexo VI - Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas;

g) Central de gás e câmaras de transformação;

h) Depósito de lixo, passadiços, guardas e abrigos de portão, ocupando área máxima de 20% (vinte por cento) da área do afastamento de frente, obedecido o limite máximo de 20,00 m² (vinte metros quadrados).

II. No afastamento frontal poderão avançar os seguintes elementos construtivos:

a) Marquises, desde que não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do valor do afastamento;

b) Balcões, varandas e sacadas, desde que não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do valor do afastamento, limitando-se a largura máxima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) desde que sejam edificadas em balanço.

III. As áreas de afastamento frontal devem ficar livres de qualquer construção, com exceção dos seguintes elementos construtivos:





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

a) Piscinas, espelhos d’água e outros elementos descobertos, tais como, muros de arrimo e divisórias, jardineiras, vedações nos alinhamentos e nas divisas laterais;

b) Escadarias, rampas para veículos e rampas para deficientes físicos, desde que descobertas;

c) Pérgulas em balanço, quando encostado na obra, com no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) de sua área vazada e ocupando no máximo 50% (cinquenta por cento) do afastamento.

d) Central de gás;

e) Depósito de lixo, passadiços, guaritas e abrigos de portão ocupando área máxima de 20% (vinte por cento) da área do afastamento frontal, obedecido o limite máximo de 20,00 m² (vinte metros quadrados).

§1º A alínea b, do inciso III, não inclui as caixas de escada de acesso aos pavimentos superiores.

§2º Nos lotes de terrenos de esquina será exigido, integralmente, o afastamento de frente em cada uma das testadas para a via ou logradouros públicos, conforme Anexo VII – Ilustração do Afastamento da Obra em Relação às Divisas do Lote.

Art. 69 Nos afastamentos laterais, de fundos e de frente poderão avançar:

- I. Abas, brises, jardineiras, ornatos e tubulações até 10% do afastamento;
- II. Beirais e platibandas até 50% do afastamento.

Art. 70 O afastamento de fundos é obrigatório em todos os pavimentos da edificação.

§1º Nos lotes de terreno que se defrontam com encosta, em acrivo, de cota superior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), será exigido o afastamento de fundos de, no mínimo, 2,00 m (dois metros), exceto quando executado muro de arrimo conforme Normas Técnicas.

§2º A construção de edícula é facultada, desde que o pé direito não ultrapasse a altura máxima de 3,00 m (três metros).

§3º Considera-se edícula a edificação independente da construção principal, podendo a mesma ser utilizada para área de lazer.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 71 A ocupação de terraços deverá obedecer as diretrizes urbanísticas constantes do Anexo VI – Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas, mantendo o alinhamento da fachada do pavimento tipo.

Parágrafo único. Considera-se terraço, a área coberta sem vedação lateral sobre o pavimento-tipo da edificação, admitindo-se a existência de banheiro e pequeno depósito.

Art. 72 É obrigatória a instalação de elevadores nas edificações com mais de 04 (quatro) pavimentos, sendo o térreo considerado como primeiro pavimento, contado a partir do logradouro público que lhe der acesso.

Art. 73 O pavimento em subsolo poderá ocupar toda a área remanescente do terreno, desde que seja aplicado o afastamento frontal e de fundos, a taxa de permeabilidade e demais exigências quanto à iluminação e ventilação.

§1º Será considerado subsolo o pavimento cuja face superior da laje de teto não ultrapasse 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da cota mínima do lote, ou seja, o ponto mais baixo na testada do lote com o logradouro, devendo constar no projeto da obra, considerando o alinhamento com o logradouro público.

§2º Serão permitidos, no máximo, dois pavimentos em subsolo, devendo as áreas receberem ventilação natural e cruzada.

§3º Os pilares em subsolo não poderão impactar a paisagem local, devendo receber um tratamento estético ou paisagístico, cuja solução deverá ser apresentada quando da aprovação do projeto.

§4º O uso do subsolo é exclusivo para garagem e área de lazer, não podendo ter residência.

Seção I Das Áreas de Estacionamento de Veículos

Art. 74 As áreas destinadas à guarda e estacionamento de veículos, bem como, carga e descarga de mercadorias devem localizar-se dentro do terreno a receber o empreendimento e obedecer aos dispositivos de uso e ocupação do solo, conforme Anexo VIII - Áreas destinadas à guarda e estacionamento de veículos, desta Lei.

§1º Para o cálculo do número de vagas será considerado o uso da edificação e a metragem ocupada ou fração desta, sendo que o arredondamento será feito para o número inteiro imediatamente superior.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

§2º A exigência de vagas, que porventura não estejam previstas nesta Lei, será estabelecida pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

§3º Os locais destinados à guarda de veículos para fins comerciais devem possuir acesso permanentemente aberto, durante o horário comercial, e sua localização deverá ser indicada por placa informativa.

Art. 75 As vagas para estacionamento deverão ter área mínima de 10,80m² (dez metros e oitenta centímetros quadrados) e o lado menor, no mínimo, 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).

§1º As vagas situadas no afastamento frontal não poderão ser cobertas.

§2º As vagas cobertas deverão obedecer a taxa de ocupação do terreno.

Art. 76 As áreas destinadas ao estacionamento de veículos poderão se localizar:

- I. Nas áreas liberadas nos afastamentos laterais e de fundos;
- II. Na área do afastamento frontal desde que tenha, no mínimo, 5,00m.

§1º Nas edificações exclusivamente residenciais, a frente do imóvel poderá ser ocupada com vagas de garagem descobertas, desde que não ultrapasse 50% da testada, e que o afastamento de frente seja igual ou superior a 4,50 metros.

§2º O afastamento frontal não poderá ser utilizado como vagas de garagem quando a testada do lote se situar em ruas com declividade superior a 8%.

Art. 77 Quando se tratar de reforma de edificações, construídas antes da vigência desta Lei, destinadas ao uso, residencial, comercial, serviço e industrial e que implique no aumento de área vinculada à atividade, será exigido número de vagas de estacionamento correspondente à área a ser acrescida.

Art. 78 Nas edificações destinadas ao uso misto, o número de vagas para estacionamento ou guarda de veículos será calculado, separadamente, de acordo com as atividades a que se destinam.

Parágrafo único. Nos casos em que a área do depósito exceder 50% da área comercial a ele vinculada, será exigido vagas de estacionamento sobre a área excedida, considerando a área ocupada ou fração desta, sendo que o arredondamento será feito para o número inteiro imediatamente superior.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 79 Nos edifícios de uso público, as vagas de estacionamento para deficientes físicos deverão estar identificadas e reservadas próximas da entrada da edificação, observando a ABNT/NBR 9050/2004 e, ainda:

- I. Largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) acrescida de espaço de circulação de 1,20m (um metro e vinte centímetros), demarcada com linha contínua;
- II. Obedecer a seguinte proporção, em função do total de vagas exigidas:
 - a) até 10 vagas – 1 (uma) vaga para deficiente;
 - b) de 11 a 50 vagas - 2 (duas) vagas para deficiente;
 - c) acima de 50 vagas - 4% (quatro por cento) do total das vagas.

Art. 80 As edificações de uso comercial e industrial deverão reservar área de carga e descarga, na seguinte proporção:

- I. Edificações com área útil inferior a 150 m² - área de, no mínimo, 25m² (vinte e cinco metros quadrados);
- II. Edificações com área útil superior a 150 m² - área de, no mínimo, 50m² (cinquenta metros quadrados).

Parágrafo único. As edificações destinadas, exclusivamente, a escritórios, consultórios, salas, instituições de ensino e hospedagem ficam dispensadas da reserva de área de carga e descarga.

TÍTULO V

DO PARCELAMENTO DO SOLO, DA ESTRUTURA VIÁRIA E DOS CONDOMÍNIOS

CAPÍTULO I

DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 81 O parcelamento do solo urbano no Município de Venda Nova do Imigrante rege-se por esta Lei, observadas as disposições das Leis Federais nº 6.766/79, nº 9.785/99, nº 12.651/2012, nº 13465/2017 e suas alterações, e da Lei Estadual nº 7.943/2004.

Art. 82 O parcelamento do solo para fins urbanos, seja de natureza privada ou pública, será efetuado sob a forma de loteamento, desmembramento e remembramento.

§1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

I. Loteamento é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento , modificação ou ampliação das vias existentes;

II. Desmembramento é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, e nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

III. Considera-se remembramento a reunião de lotes urbanos em área maior, destinada à edificação.

§2º Loteamento de acesso controlado é a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

§3º Lote é o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos por esta Lei para a zona em que se situe, e poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de loteamento de acesso controlado.

§4º Constitui infraestrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação com assentamento de meio fio, pavimentadas ou não.

Art. 83 Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas e de expansão urbana definidas no zoneamento, estabelecido nesta Lei, ou em áreas de urbanização específica, definidas em lei municipal.

Art. 84 Não será permitido o parcelamento do solo em:

I. Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

II. Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III. Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

IV. Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;

V. Terrenos que não tenham acesso direto à via ou logradouros públicos;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VI. Áreas de reserva legal, estabelecidas por lei, salvo situações específicas descritas nesta lei;

VII. Áreas de florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo de rio ou de qualquer curso de água, em conformidade com o código florestal;

b) ao redor das lagoas ou reservatórios de água naturais, em conformidade com o código florestal;

c) no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, em conformidade com o código florestal;

d) no topo de morros e montes;

VIII. Áreas destinadas a atenuar a erosão de terras.

Art. 85 Os projetos de parcelamento do solo deverão, para sua aprovação, atender aos requisitos urbanísticos estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Quando o parcelamento do solo se destinar à regularização fundiária ou à implantação de loteamentos de interesse social para atender à população de menor renda, este poderá adotar padrões urbanísticos especiais, conforme estabelecido em Lei municipal.

Seção I

Dos Requisitos Urbanísticos para Aprovação dos Loteamentos

Art. 86 Os loteamentos devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

I. As áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como, aos espaços livres de uso público não poderão ser inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba a ser loteada, obedecendo aos percentuais mínimos, como a seguir:

a) 5% (cinco por cento) da gleba a ser loteada destinada à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, tais como, aqueles destinados à educação, cultura, saúde e lazer;

b) 5% (cinco por cento) da gleba a ser loteada destinada para espaços livres de uso público, tais como, praças, quadra esportiva, áreas ajardinadas e bosques;

II. As áreas e testadas mínimas deverão obedecer aos parâmetros relacionados no Anexo VI - Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas, desta Lei.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

III. As vias do loteamento deverão se articular com a malha viária municipal e se harmonizar com a topografia local;

IV. Nos terrenos com declividade superior a 30% (trinta por cento), é permitido o loteamento, desde que:

a) Os índices urbanísticos sejam calculados de acordo com a declividade, conforme Anexo IX – Incremento de Índices Urbanísticos para Parcelamento em função da Declividade, que determina o fator de acréscimo de áreas e testadas mínimas;

b) A implantação adaptada às curvas de nível;

c) A cobertura vegetal remanescente seja mantida;

d) O sistema viário seja pavimentado.

§1º Não poderão ser implantados parcelamentos em áreas com declividade superior a 80%.

§2º Quando o percentual destinado aos espaços livres de uso público não constituir uma área única, uma das áreas deverá corresponder, no mínimo, à metade da área total, sendo que, em todas as áreas, dever-se-á poder inscrever um círculo com diâmetro mínimo de 15,00m (quinze metros).

§3º As áreas não sujeitas ao parcelamento do solo, previstas nos incisos VI, VII e VIII do art. 84, desta Lei, quando doadas ao Poder público, não serão computadas para o cálculo do percentual de área pública, definido neste artigo.

§4º Quando a área destinada às vias públicas for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da área total parcelável da gleba, o loteador poderá adicionar a diferença aos espaços livres de uso público ou aos equipamentos comunitários, ou, a seu critério, ser dispensado de destinar o percentual faltante, desde que recupere as áreas de APP porventura existente na gleba objeto de parcelamento, e obrigue-se à manutenção periódica, em conformidade com a lei ambiental.

Art. 87 As áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos, comunitários e espaços livres de uso público deverão estar situadas em locais cujas características permitam a sua plena utilização.

Parágrafo único. Cabe ao município indicar a localização das áreas públicas em cada loteamento ou desmembramentos, visando o interesse público e a melhor utilização dos equipamentos urbanos.

Art. 88 Não poderão ser demarcadas áreas públicas em:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- I. Áreas em faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia elétrica;
- II. Áreas com menos de 15m (quinze metros) de testada;
- III. Áreas sem acesso direto à via pública;
- IV. Áreas não parceláveis, nas hipóteses descritas no art. 84, desta Lei.

Art. 89 A área destinada aos equipamentos públicos poderá ser permutada por outra área, situada na vizinhança do loteamento, com vistas à implantação desses equipamentos em áreas maiores ou melhor localizadas.

Art. 90 A área a ser recebida na permuta será avaliada considerando o seu valor sem urbanização, de forma que seja equivalente ao valor da área original do loteamento.

Parágrafo único. A permuta deverá ser submetida ao parecer favorável do Conselho do Plano Diretor Municipal e à aprovação da Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 91 O parcelamento do solo não poderá prejudicar o escoamento natural das águas pluviais.

Parágrafo único. As obras necessárias para garantir esse escoamento serão realizadas pelo loteador e, obrigatoriamente, serão executadas nas vias ou em faixas reservadas para este fim.

Art. 92 Ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de, no mínimo, 05 (cinco) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Parágrafo único. Considera-se faixa não-edificável a área destinada a fins específicos na qual não é possível edificar, que pode ser pública ou privada, e que não entra no cálculo de áreas públicas, de que trata o Inciso I, do art. 88, desta Lei.

Art. 92-A Ao longo das águas correntes e dormentes, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado.

Parágrafo único. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, e ainda, as localizadas ao longo das águas correntes, desde que construídas até a data de promulgação da Lei Federal nº. 13.913/2019, qual seja, 25 de novembro de 2019, ficam dispensadas da observância das exigências previstas nos artigos 92 e 92- A, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 93 O município poderá, complementarmente, exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa não-edificável destinada a equipamentos urbanos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

Art. 94 No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas, bem como direito real sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros.

Art. 95 O comprimento da quadra do loteamento não poderá ser superior a 200,00 m (duzentos metros) e a largura máxima de 100,00 m (cem metros).

Parágrafo único. Na hipótese do terreno apresentar inclinação superior a 15% (quinze por cento) serão admitidas quadras com tamanho diferente ao referido no caput deste artigo, desde que:

- I. As vias sejam no sentido das curvas de nível;
- II. A cada 200,00 m (duzentos metros) seja aberta uma passagem de pedestre, com largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 96 As vias de circulação, previstas o projeto de loteamento, deverão obedecer aos requisitos do sistema viário estabelecidos nesta Lei, articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Parágrafo único. A largura das vias referidas, no caput deste artigo, não poderá ser inferior à largura daquela existente ou projetada, bem como, ter seu eixo deslocado.

Art. 97 Cabe ao loteador a execução da infraestrutura do loteamento, a saber:

- I. Sistema viário com assentamento de meio-fio e pavimentação;
- II. Demarcação de quadras com marco de concreto, e dos lotes com piquetes de madeira;
- III. Sistema de abastecimento de água compreendendo captação, reserva e rede de distribuição, conforme exigência do órgão municipal competente ou concessionária;
- IV. Sistema de drenagem de águas pluviais, até seu destino final;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

V. Sistema de esgotamento sanitário, contemplando a implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, conforme exigências do órgão municipal competente ou da concessionária;

VI. Proteção de áreas sujeitas a erosão;

VII. Arborização das áreas destinadas a reflorestamento com espécies nativas da região, quando for o caso;

VIII. Rede de energia elétrica e iluminação pública, conforme projeto aprovado pela concessionária competente;

IX. Execução de outros projetos, quando for o caso.

Parágrafo único. Será permitido o uso de fossa filtro e sumidouro para parcelamentos com lotes mínimos de 650,00 m² (seiscentos e cinquenta metros quadrados), destinados exclusivamente ao uso residencial unifamiliar, desde que verificada a viabilidade ambiental no âmbito do licenciamento ambiental e que inexista alternativa adequada para a coleta e tratamento do esgoto.

Subseção I **Dos Loteamentos De Interesse Social**

Art. 98 Considera-se loteamentos de interesse social aqueles destinados à população de menor poder aquisitivo, e que apresentam padrões especiais de urbanização.

§1º Os loteamentos de interesse social somente poderão se localizar em Zonas Residenciais Não Consolidadas – ZRNC, em terrenos com declividade máxima de 30% e possuir, no máximo, 100 lotes.

§2º Os loteamentos de interesse social deverão ser destinados a pessoas cadastradas em programas habitacionais sociais pelo Município, que definirá o perfil dos compradores e estabelecerá uma comissão para avaliar os valores dos lotes.

Art. 99 Os índices urbanísticos dos loteamentos de interesse social são:

I. Área mínima do lote: 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados);

II. Testada mínima: 9,00 (nove metros);

III. Taxa de ocupação: 60% (sessenta por cento);

IV. Coeficiente de aproveitamento: 2 (dois);

V. Afastamento frontal mínimo: 3,00m (três metros);

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VI. Afastamento lateral: obrigatoriamente 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) em um dos lados;

VII. Gabarito máximo: 4 (quatro) pavimentos, podendo ser o térreo destinado a garagem, e, caso seja implantado terraço, este é contado como pavimento;

Art. 100 Os loteamentos de interesse social poderão ser propostos pelo poder público ou pela iniciativa privada.

§1º Quando for de iniciativa do poder público municipal, este poderá fazê-lo isoladamente, em convênio com órgãos federais ou estaduais ou em parceria com a iniciativa privada.

§2º Quando for de iniciativa privada, esta deverá propor parceria com o poder público para fins de atendimento ao disposto nesta subseção.

Art. 101 A infraestrutura básica dos loteamentos de interesse social consiste, no mínimo, de:

I. Sistema Viário com assentamento de meio-fio e pavimentação.

II. Demarcação das quadras com marco de concreto, e dos lotes com piquetes de madeira;

III. Sistema de abastecimento de água, compreendendo captação, reserva e rede de distribuição, conforme exigência do órgão municipal competente ou concessionária;

IV. Sistema de drenagem de águas pluviais, até seu destino final;

V. Sistema de esgotamento sanitário, contemplando a implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, conforme exigências do órgão municipal competente ou concessionária;

VI. Proteção de áreas sujeitas a erosão;

VII. Rede de energia elétrica e iluminação pública, conforme projeto aprovado pela concessionária competente.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o § 2º, do art. 100, o município poderá isentar o loteador de executar a pavimentação das vias, como forma de viabilizar a implantação de loteamentos de interesse social, se responsabilizando pela sua execução.

Seção II

Dos Desmembramentos



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 102 Nos projetos de desmembramento com área igual ou superior a 12.000 m² (doze mil metros quadrados), não decorrente de loteamento, a reserva de área pública, destinada à implantação de equipamentos urbanos e espaços livres de uso público, não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) da gleba total, competindo ao Município a manifestação prévia quanto à sua localização.

Art. 103 Nos projetos de desmembramento decorrente de loteamento, cuja percentagem de área pública tenha sido igual ou superior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba total, não será exigida a reserva de áreas públicas.

Art. 104 Os lotes resultantes de desmembramento, bem como as áreas remanescentes da gleba, devem ter testada para via pública oficial existente.

CAPITULO II DO SISTEMA VIÁRIO E CICLOVIÁRIO

Art. 105 O Sistema Viário consiste no conjunto de vias públicas de circulação e ligação entre as diferentes localidades urbanas, e se organiza, através da hierarquização das vias, pela sua função, conforme se segue:

I. Vias Arteriais – principais vias de ligação intra-municipal que funcionam na coleta e distribuição dos fluxos de pessoas e veículos que circulam nos locais com maior concentração de atividades na cidade;

II. Vias Coletoras – vias complementares às vias arteriais com função coletora e distribuidora de fluxo de veículos e pessoas que circulam pelos bairros e vizinhança;

III. Vias Locais – vias no interior do bairro que possibilitam o acesso local de veículos e pessoas;

IV. Vias de pedestre - vias para a circulação preferencial de pedestres e modais não motorizados, nas quais o tráfego de veículos é possibilitado em condições especiais.

Parágrafo único. A hierarquização das vias do município é a constante do Anexo X – Hierarquização do Sistema Viário, desta Lei.

Art. 106 As características físicas, infraestruturais e geométricas das vias integrantes do sistema viário básico do Município deverão respeitar as normas técnicas de garantia de acessibilidade universal e obedecerão aos padrões constantes no Anexo XI – Seções Transversais das Vias Urbanas e Anexo XII – Características Físicas do Sistema Viário Básico.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 107 A Rede Cicloviária é composta da seguinte infraestrutura:

- I. Ciclovias – vias destinadas à circulação de bicicletas, separadas do tráfego geral de veículos;
- II. Ciclofaixas – parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas delimitada por sinalização específica;
- III. Biciletários – locais para estacionamento de bicicletas, de longa duração, podendo ser pública ou privada.

Parágrafo único. A Rede Cicloviária, bem como, suas características físicas e geométricas, deverão respeitar as normas técnicas de garantia de acessibilidade universal e serão objeto de regulamentação específica pelo Município.

CAPITULO III DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS

Art. 108 A instituição de condomínios horizontais obedece ao disposto nesta Lei, bem como na Lei Federal nº. 4.591/1964, Lei Federal 10.406/2002 e Lei Federal 13.465/2017, e suas alterações.

Art. 109 Os condomínios por unidades autônomas horizontais poderão ser constituídos por edificações térreas ou assobradadas, geminadas ou não, ou por lotes, com o uso de habitação unifamiliar.

Parágrafo único. Não será permitida implantação de condomínios horizontais por unidades autônomas, constituídos por edificações de dois ou mais pavimentos, com características de habitação multifamiliar.

Art. 110 Na instituição de condomínios horizontais é obrigatória a instalação de:

- I. Sistema viário com pavimentação e assentamento de meio-fio;
- II. Sistema de abastecimento de água, compreendendo captação, reserva e rede de distribuição, conforme exigência do órgão municipal competente ou concessionária;
- III. Sistema de drenagem de águas pluviais, até seu destino final;
- IV. Sistema de esgotamento sanitário, contemplando a implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, conforme exigências do órgão municipal competente ou concessionária;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

V. Proteção de áreas sujeitas a erosão;

VI. Arborização das áreas destinadas a reflorestamento com espécies nativas da região, quando for o caso;

VII. Rede de energia elétrica e iluminação das vias condominais, conforme projeto aprovado pela concessionária competente;

VIII. Implantação das áreas de uso comum destinadas ao uso coletivo, conforme projeto aprovado.

§1º É de responsabilidade exclusiva do empreendedor a execução de todas as obras referidas neste artigo, constantes nos projetos e cronogramas apresentados e aprovados, as quais serão fiscalizadas pelos órgãos municipais competentes.

§2º A concessão do habite-se para as edificações implantadas fica condicionada à completa execução das obras relativas às edificações, instalações, áreas e equipamento comuns, na forma do cronograma aprovado.

Art. 111 Na constituição de condomínios horizontais deverão ser observados e atendidos os seguintes índices:

I. Testada mínima da gleba de terreno para logradouro público de 20,00 m (vinte metros);

II. A profundidade máxima da gleba deve ser 300,00m (trezentos metros);

III. Área máxima da gleba do terreno de 20.000 m² (vinte mil metros quadrados);

IV. Área do lote ou a ser destinada à edificação de, no mínimo, 300,00m² (trezentos metros quadrados), e testada de, no mínimo, 12,00m (doze metros);

V. Áreas de uso comum, destinadas a jardins, áreas verdes, equipamentos para lazer e recreação, vias de circulação ou áreas vinculadas a equipamentos urbanos de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da gleba total do terreno;

VI. As vias condominais deverão ter:

a) pista de rolamento com largura mínima de 6, 00 (seis metros);

b) passeio com largura mínima de 2,00 (dois metros) de cada lado da via;

c) declividade máxima de 15% (quinze por cento) em qualquer trecho.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

VII. Locais de estacionamento na proporção mínima de uma vaga para cada unidade autônoma;

VIII. Taxa de ocupação máxima de 60% (sessenta por cento), considerando para cálculo a área do terreno de cada unidade autônoma.

Parágrafo único. Serão admitidos condomínios horizontais com dimensões maiores ao previsto no inciso II e III, após parecer do Conselho do Plano Diretor Urbano, e desde que sejam respeitadas as diretrizes do sistema viário definidas pelo Município.

Art. 112 O condomínio poderá solicitar a integração das áreas condominiais de uso comum às áreas públicas municipais, devendo comprovar por meio de planta que o mesmo atende aos requisitos do parcelamento do solo, quanto ao percentual de área pública para a zona de sua implantação.

Art. 113 Para a implantação dos condomínios será priorizado sempre o sistema viário existente.

Parágrafo único. O Município, na análise do projeto de condomínio fechado, deverá garantir o acesso aos locais de interesse público, incluindo pontos turísticos.

Art. 114 As divisas dos condomínios horizontais fechados constituídas por logradouros poderão ser cercadas por grades, de acordo com sugestão constante do Anexo XIII - Muro de Divisa Frontal dos Condomínios Horizontais, desta Lei.

Art. 115 O projeto de condomínio fechado dependerá de prévia aprovação do Poder Público Municipal, e deverá atender os requisitos técnicos, urbanísticos, sanitários e ambientais definidos e previstos nas leis federais, estaduais e municipais, em especial as especificações contidas nesta lei, na Lei Federal 6766/1979.

Art. 116 Ao ser registrado no Registro de Imóveis, deverá ser especificada, no projeto do condomínio fechado, a condição de uso da área somente para este fim.

CAPÍTULO IV DA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE PARCELAMENTO E CONDOMINIO

Art. 117 A implantação de loteamento, desmembramento e condomínio no Município está sujeita à aprovação de projeto pela Prefeitura Municipal, cujos procedimentos são os estabelecidos nesta Lei.

Seção I Do Projeto de Loteamento



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 118 Antes da elaboração do projeto de loteamento, o empreendedor deverá solicitar ao Município a fixação de diretrizes urbanísticas para a gleba objeto do empreendimento.

§1º Para os fins do disposto neste artigo, o interessado apresentará ao setor competente da Prefeitura Municipal os seguintes documentos:

I. Título de propriedade da gleba ou certidão de matrícula;

II. Planta da gleba georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, em 02 (duas) cópias em papel sulfite, na escala máxima 1:000, contendo:

a) divisas da gleba a ser loteada;

b) curvas de nível com equidistância de 1,00 m (um metro);

c) cursos d'água, bosques, mananciais e outras indicações topográficas existentes;

d) arruamentos contíguos a todo o perímetro da gleba, áreas livres, construções e equipamentos urbanos e comunitários existentes no entorno;

e) linha de transmissão de energia, adutoras, rodovias e de suas faixas de domínio.

III. Tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

IV. Outras informações adicionais a critério do Município.

§2º A planta a que se refere o parágrafo primeiro, deste artigo, deverá ser assinada pelo proprietário ou representante legal, e por responsável técnico, legalmente habilitado, com indicação do respectivo registro no CREA/CAU.

§3º O título de propriedade será dispensado quando se tratar de loteamento de interesse social, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória da posse.

Art. 119 O setor competente da Prefeitura Municipal expedirá as diretrizes, indicando na planta apresentada:

I. Vias de circulação existentes ou projetadas, pertencentes ao sistema viário básico da cidade, relacionadas com o loteamento pretendido, que deverão ser respeitadas;

II. Faixas de terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e faixas não edificantes;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

III. Localização aproximada dos terrenos destinados à implantação de áreas livres de uso público e de equipamentos comunitários;

IV. Zonas urbanas predominantes, com indicação de usos compatíveis e índices urbanísticos.

§1º O prazo para o Município indicar as diretrizes é de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos, salvo, se necessário, esclarecimentos adicionais.

§2º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 01(um) ano, após o qual o empreendedor deverá iniciar novo processo.

Art. 120 Orientado pelas diretrizes urbanísticas, o empreendedor apresentará projeto para aprovação do empreendimento, instruído com os seguintes elementos:

I. Título de propriedade ou certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis;

II. Certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais relativa ao imóvel;

III.5 (cinco) cópias do projeto impressas em papel sulfite e 1 (uma) cópia em arquivo digital nos formatos DWG (drawing) e PDF (portable document file), na escala de 1:1.000 (um para mil), com curvas de nível de 1 em 1 metro, todas assinadas por profissional devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, registrado na Prefeitura, e pelo proprietário, contendo as seguintes indicações e esclarecimentos:

a) planta de loteamento georreferenciada no sistema SIRGAS – 2000;

b) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;

c) as áreas públicas, com as respectivas dimensões e áreas;

d) o sistema de vias com a respectiva hierarquia, especificando a largura dos passeios;

e) as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;

f) a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos pontos de tangência das curvas das vias projetadas;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

g) quadro demonstrativo da área total discriminando as áreas úteis, públicas e comunitárias, com a respectiva localização;

h) perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças, na escala horizontal de 1:1000 (um para mil) e na vertical de 1:100 (um para cem), sendo que o perfil transversal deverá ter 20 metros a partir do eixo da via proposta.

IV. Projeto de meio-fio e pavimentação das vias de circulação, cujo tipo será previamente determinado pela Prefeitura, quando for o caso;

V. Projeto completo do sistema de alimentação e distribuição de água e respectiva rede de distribuição, aprovado pelo órgão competente responsável pelo serviço de distribuição de água, indicando a fonte abastecedora e volume;

VI. Projeto completo do sistema de esgoto sanitário aprovado pelos órgãos competentes, indicando a forma de coleta, tratamento e o local do lançamento dos resíduos;

VII. Projeto completo da rede de escoamento das águas pluviais, indicando e detalhando o dimensionamento e os caimentos de coletores, assim como o local de lançamento, seguindo padrão exigido Departamento de Estrada de Rodagem – DER ou Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT;

VIII. Projeto completo da rede de energia elétrica aprovado pelo órgão competente, obedecendo as suas medidas, padrões e normas;

IX. Projeto de iluminação pública, cujo tipo será indicado pela Prefeitura, obedecendo às medidas, padrões e normas do órgão competente, quando for o caso;

X. Projetos especiais, tais como, muro de contenção, à critério da Prefeitura, quando for o caso;

XI. Detalhe ou croqui da calçada padrão a ser executada no loteamento, a ser adotada pelos adquirentes dos lotes.

XII. Memorial descritivo e justificativo do projeto, contendo, obrigatoriamente, pelo menos:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações da gleba;

b) a descrição sucinta do loteamento, com as suas características gerais;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

d) a indicação das áreas públicas, com a respectiva localização, que passarão ao domínio do Município no ato do registro do loteamento;

e) indicações da área útil das quadras e respectivos lotes;

f) a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública;

g) indicação e especificação dos encargos que o loteador se propõe a assumir quanto à infraestrutura e equipamentos urbanos.

XIII. Cronograma de execução das obras ou serviços, com a duração máxima de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, compreendendo:

h) demarcação das quadras, lotes e ruas;

i) terraplenagem das vias de circulação;

j) instalação das redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, energia elétrica e iluminação pública;

k) implantação das redes de escoamento de águas pluviais;

l) pavimentação das vias e implantação de meio fio;

m) outras obrigações constantes dos projetos aprovados;

XIV. Licença de localização expedida pelos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único. O Município terá um prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, contados da data de apresentação da completa documentação, para aprovar ou não o projeto, prazo este que recomeçará a ser contado na hipótese de solicitação de correções para atendimento de exigências legais, que deverão ser atendidas em 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de arquivamento do processo.

Art. 121 Antes da aprovação do projeto de loteamento, o empreendedor, a seu critério, poderá obter a anuênciia prévia que ateste que o empreendimento é passível de aprovação, desde que atendidas exigências técnicas e legais dispostas nesta Lei.

§1º Do requerimento da anuênciia prévia deverão constar os seguintes documentos:

a) certidão atualizada do registro do imóvel;

b) planta contendo ante-projeto urbanístico com planialtimetria da área;

c) planta de localização;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

d) informações adicionais a critério do Município.

§1º O Município terá um prazo de 60 (sessenta dias) úteis, contados da data de apresentação da completa documentação, para expedir a anuência prévia.

§2º A anuência prévia não significa a aprovação do loteamento, não se constituindo em documento legal para registro no cartório de Registro Geral de Imóveis.

§3º O prazo de validade da anuência prévia é de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos, desde que não haja disposição em contrário na legislação urbanística em vigor, especialmente quanto às diretrizes urbanísticas, e esteja em tramitação o licenciamento do empreendimento junto aos órgãos competentes.

Art. 122 Após a aprovação do loteamento, os espaços livres de uso público, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada, salvo as hipóteses de caducidade da aprovação ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23, da Lei Federal n.º 6.766/1979.

Art. 123 A realização das obras constantes dos projetos aprovados é de responsabilidade exclusiva do proprietário, e sua execução será fiscalizada pelos órgãos municipais competentes.

Art. 124 A execução das obras poderá ser feita por fases, segundo prioridades estabelecidas pela Prefeitura Municipal, sem prejuízo do prazo fixado no cronograma de execução das obras.

Art. 125 A execução das obras, previstas nos projetos de loteamento, deverá ser objeto de prestação de garantia, por parte do loteador, mediante garantia hipotecária.

§1º O empreendedor deverá apresentar planilhas orçamentárias referentes a todos os projetos com memória de cálculos e cronograma físico-financeiro, com base nas tabelas oficiais do IOPES, SINAP, DER e CESAN.

§2º O número de lotes, dados como garantia hipotecária, deverá ser de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos lotes ou ter valor equivalente ao constante nas planilhas orçamentárias, relativas à implantação do loteamento, acrescido de 50%, a critério do Município.

§3º A avaliação dos imóveis a serem hipotecados será feita por uma comissão técnica, a ser nomeada pela administração municipal.

§4º O proprietário do empreendimento deverá indicar no projeto de parcelamento a localização e a descrição dos lotes a serem dados como garantia.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

§5º O Município fornecerá ao empreendedor, para efeito de registro, juntamente com a escritura pública de constituição de garantia hipotecária, cópia autenticada da planta do projeto de loteamento, onde conste a área dada em garantia.

Art. 126 A garantia hipotecária prestada será liberada à medida em que forem executadas as obras, na seguinte proporção:

- a) 30% (trinta por cento) quando concluída a abertura das vias, a demarcação dos lotes, o assentamento de meios-fios e as obras de drenagem;
- b) 30% (trinta por cento) quando concluída a instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica;
- c) 40% (quarenta por cento) quando concluídos os demais serviços.

Art. 127 O Poder Público Municipal só emitirá o Decreto de aprovação do projeto de loteamento, após a assinatura de Termo de Compromisso firmado entre o Município e proprietário do loteamento, no qual constará obrigatoriamente:

- I. Expressa declaração obrigando-se a respeitar o projeto aprovado e o cronograma de obras;
- II. Indicação das quadras e lotes gravados com a garantia hipotecária;
- III. Indicação das obras a serem executadas e dos prazos em que se obriga a efetuá-las, não podendo exceder a 04 (quatro) anos.

Art. 128 Cumpridas as exigências legais, o órgão municipal competente encaminhará o processo ao Prefeito, que expedirá o respectivo Decreto de aprovação cuja validade é de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único. No prazo, estabelecido no caput deste artigo, contado da data de aprovação do projeto, o proprietário deverá proceder à inscrição do loteamento no Registro Geral de Imóveis, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 129 O Alvará de Licença de início de obras deverá ser requerido à Prefeitura pelo empreendedor em, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do Decreto de Aprovação.

Parágrafo único. O prazo máximo para o término das obras é de 04 (quatro) anos, a contar da data de expedição do Decreto de Aprovação.

Art. 130 O loteador somente poderá iniciar a venda dos lotes, após a efetivação do registro do projeto de loteamento no cartório de Registro Geral de Imóveis.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 131 O empreendedor fica obrigado a fornecer, no mês de janeiro de cada ano, ao Cadastro Imobiliário Municipal, relação dos lotes que no ano anterior tenham sido alienados, definitivamente, mencionando o nome do comprador, o endereço, o número da quadra e do lote e o valor do contrato de venda.

Art. 132 Qualquer modificação no projeto ou na execução do loteamento está sujeita à nova aprovação pelo Município, através de pedido de substituição de projeto.

Parágrafo único. Em se tratando de loteamento registrado no Registro Geral de Imóveis, o pedido de substituição de projeto deve ser acompanhado de documento hábil que comprove a anuência de todos os adquirentes dos lotes.

Art. 133 O Alvará de Construção da Edificação nos lotes só será expedido após o cumprimento do cronograma das obras de infraestrutura do loteamento, respeitando o faseamento de que trata o Artigo 128, desta Lei, e apresentação da titularidade do imóvel por parte do requerente.

Parágrafo único. Não poderá ser expedido Alvará de Construção de edificações em lotes dados em garantia, até sua liberação.

Art. 134 Aplica-se, no que couber, os procedimentos estabelecidos nesta Seção, aos empreendimentos destinados a implantação de condomínio horizontais.

Seção II **Do Projeto de Desmembramento**

Art. 135 Para aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, anexando:

I. Título de propriedade ou certidão atualizada da matrícula do imóvel a desmembrar;

II. Planta da gleba, georreferenciada no sistema SIRGAS – 2000 UTM, em 03 (três) cópias do projeto impressa em papel sulfite e 1 (cópia) em arquivo digital no formato DWG (drawing) e PDF (portable document file), na escala mínima de 1:1000 (um para mil) com curvas de nível de 1 em 1 metro, todas assinadas por profissional devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – ES ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo, registrado na Prefeitura, e pelo proprietário, contendo:

a) a subdivisão em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;

b) indicação das vias existentes e confrontantes com o imóvel, especificando a largura da caixa de rolamento e do passeio;



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

- c) as dimensões angulares básicas do terreno a ser desmembrado;
- d) o memorial descritivo.

Parágrafo único. O Município terá um prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, contados da data de apresentação da completa documentação, para aprovar ou não o projeto, prazo este que recomeçará a ser contado na hipótese de solicitação de correções para atendimento de exigências legais, que deverão ser atendidas em 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de arquivamento do processo.

Art. 136 No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de aprovação do projeto, o proprietário deverá proceder à inscrição do desmembramento no Registro de Imóveis, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 137 O Alvará de Construção para edificação nos lotes só será expedido após a matrícula do desmembramento no Registro de Imóveis.

Art. 138 Aplica-se, no que couber, as disposições desta Lei, na hipótese de desmembramentos, em virtude da divisão amigável ou judicial, efetuada em inventários, quando extinguir-se a comunhão ou qualquer outra razão.

CAPÍTULO V DA FISCALIZAÇÃO, VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRAS DOS LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIO HORIZONTAL

Art. 139 A fiscalização da implantação dos projetos de parcelamento do solo aprovados pela Prefeitura será exercida pelos órgãos municipais competentes, por meio de seus agentes fiscalizadores.

Art. 140 Compete aos agentes fiscalizadores, no exercício da fiscalização, as seguintes atribuições:

I. Efetuar as vistorias necessárias para aferir a execução das obras, constantes nos projetos e cronogramas apresentados e aprovados;

II. Verificar a obediência dos greides, larguras das vias e passeios, tipo de pavimentação das vias, instalação de rede de águas pluviais, demarcação dos lotes, quadras, logradouros públicos e outros equipamentos de acordo com os projetos e cronogramas aprovados;

III. Comunicar aos demais órgãos licenciadores ou a concessionárias de serviços públicos as irregularidades observadas na execução do projeto aprovado;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

IV. Realizar vistorias requeridas pelo interessado para concessão do laudo de vistoria de conclusão de obras;

V. Adotar sanções em caso de parcelamento de solo executado em desacordo com os projetos e cronogramas apresentados.

§1º Sendo verificadas irregularidades, o agente fiscalizador expedirá uma advertência/notificação mencionando o tipo de infração cometida e o prazo de 30 dias para a sua correção.

§2º O não atendimento à notificação implicará em Auto de Infração, com interdição de novas obras enquanto não corrigidas as irregularidades identificadas.

§3º Verificado o não atendimento das exigências e prazos estabelecidos para os projetos e no cronograma de execução de obras, o agente fiscalizador encaminhará ao órgão municipal competente documentos e pareceres das irregularidades verificadas, com objetivo do Município executar a garantia hipotecária dos lotes.

TÍTULO VI DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 141 A Regularização Fundiária Urbana - Reurb no Município abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes e será procedida na forma desta Lei e da Lei Federal nº 13465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana.

Parágrafo único. A Reurb, promovida mediante legitimação fundiária, somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016.

Art. 142 A Regularização Fundiária Urbana tem como objetivos:

I. Identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;

II. Criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

III. Ampliar o acesso, pela população de baixa renda, à terra urbanizada, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;

IV. Promover a integração social e a geração de emprego e renda;

V. Garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;

VI. Garantir a efetivação da função social da propriedade;

VII. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;

VIII. Prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais;

IX. Conceder direitos reais, preferencialmente, em nome da mulher;

X. Franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.

Art. 143 Para fins desta Lei, considera-se:

I. Núcleo urbano - assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei Federal nº 5.868/1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural;

II. Núcleo urbano informal - aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação;

III. Núcleo urbano informal consolidado - aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;

IV. Demarcação urbanística - procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovida a critério do Município;

V. Certidão de Regularização Fundiária – CRF - documento expedido pelo Município ao final do procedimento da Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do termo de compromisso relativo à sua execução e, no caso da



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

legitimação fundiária e da legitimação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da devida qualificação destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos;

VI. Legitimação de posse - ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma da Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse;

VII. Legitimação fundiária - reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;

VIII. Ocupante - aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais.

Art. 144 A aprovação municipal do projeto de regularização fundiária compreende a aprovação urbanística do projeto, bem como, a aprovação ambiental junto aos órgãos competentes.

§1º Para fins da Reurb, o percentual e as dimensões de áreas destinadas ao uso público, o tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros, serão objeto de padrão urbanísticos e edilícios específicos, a serem definidos no projeto.

§2º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal nº 12.651/2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.

§3º No caso da Reurb abranger área de unidade de conservação de uso sustentável que, nos termos da Lei Federal nº 9.985/2000 admita regularização, será exigida também a anuênciam do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior.

§4º As disposições desta Lei aplicam-se aos imóveis localizados em área rural, desde que a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei Federal nº 5.868/1972.

§5º Os estudos técnicos aplicam-se somente às parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente, nas unidades de conservação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

de uso sustentável ou nas áreas de proteção de mananciais e poderão ser feitos em fases ou etapas, sendo que a parte do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente.

Art. 145 A Reurb comprehende duas modalidades:

I. Reurb-S - Regularização de Interesse Social aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal;

II. Reurb- E - Regularização de Interesse Específico aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.

§1º Em ambas modalidades, poderá ser admitido o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda.

§2º A classificação do interesse, social ou específico, visa exclusivamente à identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas.

§3º A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a conexão da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e adotar as demais providências necessárias à utilização do serviço, salvo disposição em contrário na legislação municipal.

Art. 146 São legitimados para requerer a Reurb:

I. Os entes públicos da administração direta ou indireta;

II. Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana;

III. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;

IV. A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes;

V. O Ministério Público.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Parágrafo único. O requerimento de instauração da Reurb por proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal.

CAPÍTULO II DOS INSTRUMENTOS DA REURB

Art. 147 No âmbito da Reurb, poderão ser empregados, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos:

- I. Legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei Federal 13465/2017;
- II. Usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257/2001, e do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973;
- III. Desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406/2002;
- IV. Arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406/2002;
- V. Consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257/2001;
- VI. Desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132/1962;
- VII. Direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257/2001;
- VIII. Transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257/2001;
- IX. Requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406/2002;
- X. Intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766/1979;
- XI. Alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666/1993;
- XII. Concessão de uso especial para fins de moradia;
- XIII. Concessão de direito real de uso;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

XIV. Doação;

XV. Compra e venda.

Parágrafo único. A Regularização Fundiária poderá ser aprovada em qualquer zona ou macrozona do território municipal, independentemente de estar configurada como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS.

Seção I Da Demarcação Urbanística

Art. 148 O poder público poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano informal a ser regularizado.

§1º O Auto de Demarcação Urbanística deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. Planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;

II. Planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

§2º O Auto de Demarcação Urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações:

I. Domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;

II. Domínio privado objeto do devido registro no Registro de Imóveis competente, ainda que de proprietários distintos;

III. Domínio público.

§3º Os procedimentos da demarcação urbanística não constituem condição para o processamento e a efetivação da Reurb.

Art. 149 O poder público notificará os titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

endereço que constar da matrícula ou da transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de 30 (trinta) dias.

Art. 150 Na hipótese de apresentação de impugnação, poderá ser adotado procedimento extrajudicial de composição de conflitos, conforme Lei Federal 13.465/2017.

Art. 151 Decorrido o prazo sem impugnação ou caso superada a oposição ao procedimento, o auto de demarcação urbanística será encaminhado ao Registro de Imóveis e averbado nas matrículas por ele alcançadas.

Seção II **Da Legitimação Fundiária**

Art. 152 A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016.

§1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições:

I. O beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural;

II. O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto;

III. Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação.

§2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado.

Seção III **Da Legitimação de Posse**



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 153 A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade, na forma desta Lei.

CAPÍTULO III DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Seção I Disposições Gerais

Art. 154 A Reurb obedecerá às seguintes fases:

- I. Requerimento dos legitimados;
- II. Processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes;
- III. Elaboração do projeto de regularização fundiária;
- IV. Saneamento do processo administrativo;
- V. Decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará publicidade;
- VI. Expedição da CRF pelo Município;
- VII. Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de Registro de Imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada.

Parágrafo único. O Município terá um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do requerimento, para classificar a regularização em uma das modalidades da Reurb, e caso não se manifeste neste prazo, implica automática fixação da modalidade requerida, bem como o prosseguimento do procedimento administrativo da Reurb.

Art. 155 Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado.

- I. Caberá ao Município notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da notificação.

II. Na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos de que trata esta Lei.

III. A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal ou por meio de publicação de edital, com prazo de 30 (trinta dias), do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a ser regularizada, sendo que a ausência de manifestação dos indicados referidos nos §§ 1º e 4º deste artigo será interpretada como concordância com a Reurb.

IV. Fica dispensado o disposto neste artigo, caso adotados os procedimentos da demarcação urbanística.

Art. 156 A Reurb será instaurada por decisão do Município, por meio de requerimento, por escrito, de um dos legitimados de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração da Reurb, a decisão do Município deverá indicar as medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, quando for o caso.

Art. 157 Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.

Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos:

I. Na Reurb-S:

a) Quando em área de titularidade de ente público, a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária e de implantar a infraestrutura básica, quando necessária, caberá ao respectivo ente público ou ao Município, na hipótese de um termo de acordo;

b) Quando em área titularizada por particular, a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e de implantar a infraestrutura básica, quando necessária, caberá ao Município.

II. Na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 158 O Município poderá criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito da administração local, as quais deterão competência para dirimir conflitos relacionados à Reurb, mediante solução consensual.

Parágrafo único: O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput deste artigo será estabelecido em ato do Poder Executivo municipal.

Seção II Do Projeto de Regularização Fundiária

Art. 159 O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:

I. Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;

II. Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;

III. Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;

IV. Projeto urbanístico e memorial descritivo;

V. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;

VI. Estudo técnico ambiental e para situação de risco, quando for o caso;

VII. Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras;

VIII. Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, para cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.

§1º O percentual de área pública referente a área a ser regularizada será calculado sobre os lotes ainda não ocupados, excluindo aqueles que comprovadamente tenham sido vendidos.

§2º A comprovação da venda dos lotes na área a ser regularizada será mediante apresentação de recibo de compra e venda, com reconhecimento de firma devendo a mesmo ser datada anterior a 16 de dezembro de 2016.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 160 O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, indicação:

- I. Das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas;
- II. Das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver;
- III. Quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada;
- IV. Dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver;
- V. De eventuais áreas já usucapidas;
- VI. Das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias;
- VII. Das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias;
- VIII. Das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias;
- IX. De outros requisitos que sejam definidos pelo Município.

§1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:

- I. Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;
- II. Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
- III. Rede de energia elétrica domiciliar;
- IV. Soluções de drenagem, quando necessário;
- V. Outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades locais.

§2º A Reurb pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarella, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

§3º As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb.

Art. 161 Na Reurb-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio da administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstos nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção.

Art. 162 Na Reurb-E, o Município definirá, por ocasião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, os responsáveis pela:

I. Implantação do sistema viário;

II. Implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso;

III. Implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos estudos técnicos, quando for o caso.

§1º As responsabilidades, de que trata o caput deste artigo, poderão ser atribuídas aos beneficiários da Reurb-E.

§2º Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental deverão celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes como condição de aprovação da Reurb-E.

Seção III **Da Conclusão da Reurb**

Art. 163 A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:

I. Nome do núcleo urbano regularizado;

II. Localização;

III. Modalidade da regularização;

IV. Responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma;

V. Indicação numérica de cada unidade regularizada;

VI. Listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador

31003800310038003A00540052004100





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de identidade e a filiação.

Art. 164 Qualificada a CRF e não havendo exigências nem impedimentos, o oficial do cartório de registro de imóveis efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áreas tenham sido atingidas, total ou parcialmente.

Parágrafo único. Não identificadas as transcrições ou as matrículas da área regularizada, o oficial do cartório de registro abrirá matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano informal que constar da CRF e nela efetuará o registro.

Art. 165 Registrada a CRF, será aberta matrícula para cada uma das unidades imobiliárias regularizadas.

Parágrafo único. Para os atuais ocupantes das unidades imobiliárias objeto da Reurb, os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título hábil para a aquisição da propriedade, quando acompanhados da prova de quitação das obrigações do adquirente, e serão registrados nas matrículas das unidades imobiliárias correspondentes, resultantes da regularização fundiária.

Art. 166 Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado.

Parágrafo único. A requerimento do Município, o oficial de registro de imóveis abrirá matrícula para as áreas que tenham ingressado no domínio público.

TÍTULO VII DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL CAPÍTULO I DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS Seção I DO Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Art. 167 O Município poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não parcelado, subutilizado ou não utilizado fixando as condições, prazos e procedimentos para implementação da referida obrigação, mediante aplicação dos seguintes critérios.

I. O parcelamento compulsório poderá ser aplicado nas Zonas Residenciais Consolidadas e Zonas Residenciais Não Consolidadas;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

II. A edificação ou utilização compulsórias das edificações poderão ser aplicadas nas zonas urbanas do Município;

III. Considera-se subutilizados os imóveis cujo aproveitamento seja inferior a 20% e que não seja utilizado para fins de moradia do proprietário.

Seção II IPTU Progressivo no Tempo

Art. 168 O IPTU progressivo no tempo é a aplicação pelo Poder Executivo Municipal de alíquotas progressivas de IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar adequadamente o imóvel urbano, conforme o caso, mediante critérios estabelecidos por Lei específica.

Seção III Desapropriação com Pagamento em Títulos

Art. 169 Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do imóvel urbano, o Município poderá, de acordo com sua conveniência e oportunidade, proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, conforme dispõe a legislação aplicável.

Seção IV Direito de Superfície

Art. 170 O proprietário urbano poderá conceder a outrem a utilização da superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, em todo o território municipal.

§1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.

§2º A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.

§3º O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

§4º O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo.

§5º Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.

Art. 171 Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros.

Art. 172 Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo e/ou pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.

Art. 173 Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.

§1º Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida.

§2º A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis.

Art. 174 O Município poderá conceder, diretamente ou por intermédio de seus órgãos e entidades, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, para viabilizar a implementação de diretrizes constantes desta Lei, atendidos os seguintes critérios:

- I. Concessão por tempo determinado;
- II. Concessão para fins de:
 - a) viabilização da implantação de infraestrutura de saneamento básico;
 - b) facilitação na implantação de projetos de habitação de interesse social;
 - c) favorecimento à proteção ou recuperação do patrimônio ambiental;
 - d) viabilização da implementação de programas previstos nesta Lei;
 - e) viabilização da efetivação do sistema municipal de mobilidade;
 - f) viabilização ou facilitação da implantação de serviços e equipamentos públicos;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

g) facilitação da regularização fundiária de interesse social.

III. Proibição da transferência do direito para terceiros.

Seção V Direito de Preempção

Art. 175 O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, sempre que o Município necessitar de áreas para:

- I. Regularização fundiária;
- II. Execução de programas e projetos de habitação de interesse social;
- III. Constituição de reserva fundiária para promoção de projetos de habitação de interesse social;
- IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI. Criação de espaços públicos de lazer;
- VII. Instituição de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental e paisagístico.

Parágrafo único. Lei Municipal delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção.

Seção VI Transferência do Direito de Construir

Art. 176 O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar a terceiros, total ou parcialmente, mediante escritura pública, o potencial construtivo previsto nesta Lei, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

- I. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- II. Implantação ou ampliação do sistema viário;
- III. Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

IV. Implementação de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Parágrafo único. Lei municipal específica regulamentará as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir.

Seção VII Operações Urbanas Consorciadas

Art. 177 Entende-se por operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Município, com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar a requalificação do ambiente urbano e social e valorização ambiental em uma determinada área urbana.

Parágrafo único. Lei municipal específica delimitará áreas e condições a serem observadas para aplicação das operações urbanas consorciadas, nos termos da Lei 10.257/2001.

Seção VIII Consórcio Imobiliário

Art. 178 Entende-se por consórcio imobiliário a forma de viabilizar a implantação de planos de urbanização ou edificação, por meio da qual o proprietário transfere seu imóvel, mediante escritura pública, ao Município e, após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

Parágrafo único. Lei municipal específica regulamentará as condições a serem observadas para a aplicação de consórcio imobiliário, nos termos da Lei 10.257/2001.

Seção IX Outorga Onerosa do Direito de Construir

Art. 179 A outorga onerosa do direito de construir é a concessão emitida pelo Município, mediante contrapartida financeira do setor privado, para edificar acima do potencial construtivo estabelecido para cada zona, ou para alterar o uso e porte das edificações, desde que as áreas receptoras sejam dotadas de infraestrutura.

§1º Lei municipal específica regulamentará as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

I. A fórmula de cálculo para cobrança;

II. A contrapartida do beneficiário.

§2º A outorga onerosa do direito de construir somente poderá ser aplicada nas zonas não consolidadas, observando o sistema viário existente, densidade demográfica e serviços públicos.

§3º Deverá ser respeitado o número máximo de 06 (seis) pavimentos, ou aquele definido para cada zona de uso.

§4º Somente poderá ser concedida a isenção de pagamento da outorga quando se tratar de habitação de interesse social.

§5º As solicitações de outorga onerosa só poderão ser concedidas após análise e parecer do Conselho do Plano Diretor Municipal.

Seção X Do Direito da Laje

Art. 180 O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo.

§1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base.

§2º Os titulares da laje deverão observar as leis de posturas, edilícias e urbanísticas

§3º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.

Art. 181 É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local.'

Art. 182 Sem prejuízo, no que couber, das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

comum serão partilhadas entre o proprietário da construção-base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato.

§1º São partes que servem a todo o edifício:

I. Os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio;

II. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje;

III. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício;

IV. Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício.

§2º É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção na forma da lei.

Seção XI Do Condomínio Urbano Simples

Art. 183 Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de regularização fundiária, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas, na matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si.

§1º O condomínio urbano simples será regido por esta Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto na legislação civil, tal como os arts. 1.331 a 1.358 da Lei 10.406/2002 - Código Civil.

§2º Nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao logradouro público.

§3º A gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizada por meio de instrumento particular.

Seção XII Da Arrecadação de Imóveis Abandonados



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 184 Os imóveis urbanos privados abandonados cujos proprietários não possuam a intenção de conservá-los em seu patrimônio ficam sujeitos à arrecadação pelo Município na condição de bem vago.

§1º A intenção referida no caput deste artigo será presumida quando o proprietário, cessados os atos de posse sobre o imóvel, não adimplir os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos.

§2º O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados obedecerá ao disposto em ato do Poder Executivo municipal e observará, no mínimo:

- I. Abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação;
- II. Comprovação do tempo de abandono e de inadimplência fiscal;
- III. Notificação ao titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.

§3º A ausência de manifestação do titular do domínio será interpretada como concordância com a arrecadação.

§4º Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do imóvel declarado abandonado, no transcorrer do triênio a que alude o art. 1.276 da Lei 10.406/2002 - Código Civil, fica assegurado ao Poder Executivo municipal o direito ao ressarcimento prévio, e em valor atualizado, de todas as despesas em que eventualmente houver incorrido, inclusive tributárias, em razão do exercício da posse provisória.

Art. 185 Os imóveis arrecadados pelo Município poderão ser destinados aos programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, ao fomento a regularização fundiária social ou serão objeto de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros, no interesse do Município

CAPÍTULO II

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Art. 186 Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento para atendimento às políticas de desenvolvimento municipal, que será constituído pelo produto das receitas provenientes de:

- I. Outorga onerosa do direito de construir;
- II. Concessão do direito de superfície;
- III. Regularização compulsória;



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

IV. Regularização onerosa de obras existentes;

V. Operações urbanas consorciadas;

VI. Operações de financiamento de obras vinculadas à política habitacional do município;

VII. Contribuição de melhoria;

VIII. Aplicação financeira de seus próprios recursos;

IX. Quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados.

Art. 187 A gestão dos recursos do Fundo atenderá aos seguintes critérios:

I. Enquanto não forem efetivamente utilizados, os recursos poderão ser aplicados em operações financeiras que objetivem o aumento das receitas do próprio Fundo;

II. Os recursos serão utilizados segundo plano anual específico, encaminhado simultaneamente à proposta orçamentária;

III. Os recursos serão utilizados, obrigatoriamente, em implantação de equipamentos sociais, em obras de implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura básica e em obras viárias, além da implantação e manutenção do sistema de monitoramento;

IV. Os recursos serão geridos pelo Conselho do Plano Diretor Municipal.

TÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 188 Examinar-se-á de acordo com o regime urbanístico vigente à época do seu requerimento, os processos administrativos de aprovação de projeto de parcelamento do solo protocolados, antes da vigência desta Lei, desde que:

I. Os projetos que já obtiveram anuênciam prévia expedida pelo Município, apresentem as respectivas licenças exigidas para sua aprovação, no prazo, máximo, de 02 (dois) anos, a contar data de publicação desta Lei;

II. Os projetos que não obtiveram anuênciam prévia expedida pelo Município, apresentem a documentação necessária para a emissão da anuênciam prévia no prazo máximo de 6 (seis) meses, mantido o prazo máximo de 02 (dois) anos para a apresentação das respectivas licenças, a contar data de publicação desta Lei;





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

III. Os projetos já aprovados terão 120 (cento e vinte) dias para a obtenção da licença de obra, sendo de responsabilidade do requerente a apresentação da documentação legal exigida.

Parágrafo único. Decorridos os prazos a que se refere este artigo será exigido novo pedido de aprovação e de licença, de acordo com as disposições desta Lei.

Art. 189 Examinar-se-á de acordo com o regime urbanístico vigente à época do seu requerimento, os processos administrativos de aprovação de projeto de arquitetura, protocolados antes da vigência desta Lei.

Art. 190 Os projetos de arquitetura já aprovados, cujo licença de obra já foi concedida, antes da vigência desta Lei, terão um prazo de 36 meses para a conclusão da obra, após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O prazo para conclusão da obra poderá ser renovado, por igual período, mediante justificativa fundamentada e proposta de novo cronograma de obra.

Art. 191 Os projetos de arquitetura já aprovados e sem licença de obras, antes da vigência desta Lei, terão prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta Lei, para a obtenção da licença de obra, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 192 Fica assegurada a validade das licenças e dos demais atos praticados pelo Município concedidos antes da vigência desta Lei.

§1º Suspenso, por qualquer motivo, as licenças e atos mencionados no caput deste artigo, novo pedido deverá ser apreciado nos termos desta lei.

§2º Quando se tratar de ampliação de edificação e ou alteração de uso, construídas antes da vigência dessa lei, o pedido deverá ser apreciado nos termos desta Lei.

Art. 193 O Plano Diretor Municipal deverá ser revisto, no máximo, a cada 10 (dez) anos, contados a partir da data de sua publicação, em conformidade com o estabelecido no Estatuto das Cidades.

§1º O Plano Diretor Municipal poderá ser alterado mediante lei, sempre que se fizer necessário, por proposta do Conselho Municipal do Plano Diretor Municipal ou do Poder Executivo, ficando garantida a participação popular, por meio de Audiência Pública, conforme artigo 14 desta Lei.

§2º Nos casos de alterações desta Lei, as decisões do Conselho serão tomadas com aprovação de 2/3 dos membros presentes.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

Art. 194 Integram esta Lei os seguintes documentos, sob a forma de anexos:

Anexo I – Macrozoneamento Municipal;

Anexo II – Zoneamento Urbano;

Anexo III – Classificação das Atividades por Grupo de Uso;

Anexo IV – Critérios de Uso das Macrozonas;

Anexo V – Critérios de Uso das Zonas Urbanas;

Anexo VI – Critérios Urbanísticos das Zonas Urbanas;

Anexo VII – Ilustração do Afastamento da Obra em Relação às Divisas do Lote.

Anexo VIII – Áreas Destinadas à Guarda e Estacionamento de Veículos;

Anexo IX – Incremento de Índices Urbanísticos para Parcelamento em Função da Declividade;

Anexo X – Hierarquização do Sistema Viário;

Anexo XI – Seções Transversais das Vias Urbanas;

Anexo XII – Características Físicas do Sistema Viário Básico;

Anexo XIII – Muro de Divisa Frontal dos Condomínios Horizontais Fechado.

Art. 195 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 196 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, em 24 de agosto de 2020.

FRANCISCO CARLOS FOLETO
Presidente



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

ANEXO I - MACROZONEAMENTO MUNICIPAL




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100




Legenda

- ZCC1
- ZCC2
- ZCN1
- ZCN2
- ZDI
- ZEIS
- ZIE
- ZN1
- ZN2
- ZRC1
- ZRC2
- ZRE
- ZRN1
- ZRN2

Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 UTM zone 24S
Projeto Transverso Meridiano
Datum: SIRGAS 2000
false easting: 500,000.000
false northing: 0,000,000
central meridian: -39,000,000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,00000
Unidades: Meter




ANEXO II - ZONEAMENTO URBANO - BRAMBILA




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



ANEXO II - ZONEAMENTO URBANO - CAXIXE / BRAÇO DO SUL / SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA




ANEXO II - ZONEAMENTO URBANO - SÃO JOÃO DE VIÇOSA / VIÇOSINHA / CAMARGO



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100.


ANEXO II - ZONEAMENTO URBANO - SEDE



Documento assinado digitalmente conforme MP-2.2-Z/200-Z/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



ANEXO II - ZONEAMENTO URBANO - VARGEM GRANDE



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO DE USO

ATIVIDADES ECONÔMICAS SEGUNDO CÓDIGO CNAE

Seção	Divisão	Grupo	Classe	Subclasse	Atividade	Classificação
A AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA						
1 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS						
01.1 Produção de lavouras temporárias						
			01.11-3	Cultivo de cereais		AP
			01.12-1	Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária		AP
			01.13-0	Cultivo de cana-de-açúcar		AP
			01.14-8	Cultivo de fumo		AP
			01.15-6	Cultivo de soja		AP
			01.16-4	Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja		AP
			01.19-9	Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente		AP
01.2 Horticultura e floricultura						
			01.21-1	Horticultura		AP
			01.22-9	Floricultura		AP
01.3 Produção de lavouras permanentes						
			01.31-8	Cultivo de laranja		AP
			01.32-6	Cultivo de uva		AP
			01.33-4	Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva		AP
			01.34-2	Cultivo de café		AP
			01.35-1	Cultivo de cacau		AP
			01.39-3	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente		AP
01.4 Produção de sementes e mudas certificadas						
			01.41-5	Produção de sementes certificadas		AP
			01.42-3	Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas		AP
01.5 Pecuária						
			01.51-2	Criação de bovinos		PP
			01.52-1	Criação de outros animais de grande porte		PP
			01.53-9	Criação de caprinos e ovinos		PP
			01.54-7	Criação de suínos		PP
			01.55-5	Criação de aves		PP
			01.59-8	Criação de animais não especificados anteriormente		PP
01.6 Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita						
			01.61-0	Atividades de apoio à agricultura		CS1
			01.62-8	Atividades de apoio à pecuária		CS1
			01.63-6	Atividades de pós-colheita		CS2
01.7 Caça e serviços relacionados						
			01.70-9	Caça e serviços relacionados		CS3
2 PRODUÇÃO FLORESTAL						
02.1 Produção florestal - florestas plantadas						
02.10-1 Produção florestal - florestas plantadas						
			0210-1/01	Cultivo de eucalipto		AP
			0210-1/02	Cultivo de acácia-negra		AP
			0210-1/03	Cultivo de pinus		AP
			0210-1/04	Cultivo de teca		AP
			0210-1/05	Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca		AP
			0210-1/06	Cultivo de mudas em viveiros florestais		AP
			0210-1/07	Extração de madeira em florestas plantadas		CS1
			0210-1/08	Produção de carvão vegetal - florestas plantadas		CS3
			0210-1/09	Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas		CS3
			0210-1/99	Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas		CS3
02.2 Produção florestal - florestas nativas						
			02.20-9	Produção florestal - florestas nativas		CS3
02.3 Atividades de apoio à produção florestal						
			02.30-6	Atividades de apoio à produção florestal		CS1
3 PESCA E AQÜICULTURA						
03.1 Pesca						
			03.11-6	Pesca em água salgada		PP
			03.12-4	Pesca em água doce		PP
03.2 Aqüicultura						
			03.21-3	Aqüicultura em água salgada e salobra		PP



	03.22-1	Aqüicultura em água doce	PP
B		INDÚSTRIAS EXTRATIVAS	
5		EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL	
05.0		Extração de carvão mineral	
05.00-3		Extração de carvão mineral	I3
6		EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	
06.0		Extração de petróleo e gás natural	
06.00-0		Extração de petróleo e gás natural	I3
7		EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	
07.1		Extração de minério de ferro	
07.10-3		Extração de minério de ferro	I3
07.2		Extração de minerais metálicos não-ferrosos	
07.21-9		Extração de minério de alumínio	I3
07.22-7		Extração de minério de estanho	I3
07.23-5		Extração de minério de manganês	I3
07.24-3		Extração de minério de metais preciosos	I3
07.25-1		Extração de minerais radioativos	I3
07.29-4		Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente	I3
8		EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	
08.1		Extração de pedra, areia e argila	
08.10-0		Extração de pedra, areia e argila	I3
08.9		Extração de outros minerais não-metálicos	
08.91-6		Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos	I3
08.92-4		Extração e refino de sal marinho e sal-gema	I3
08.93-2		Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)	I3
08.99-1		Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	I3
9		ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS	
09.1		Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural	
09.10-6		Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural	CS2
09.9		Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural	
09.90-4		Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural	CS2
C		INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	
10		FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	
10.1		Abate e fabricação de produtos de carne	
10.11-2		Abate de reses, exceto suíños	I3
10.12-1		Abate de suíños, aves e outros pequenos animais	
1012-1/01		Abate de aves	I2
1012-1/02		Abate de pequenos animais	I2
1012-1/03		Frigorífico - abate de suíños	I3
1012-1/04		Matadouro - abate de suíños sob contrato	I3
10.13-9		Fabricação de produtos de carne	I2
10.2		Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	
10.20-1		Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	I3
10.3		Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais	
10.31-7		Fabricação de conservas de frutas	I2
10.32-5		Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais	I2
10.33-3		Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes	I2
10.4		Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais	
10.41-4		Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho	I2
10.42-2		Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho	I2
10.43-1		Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais	I2
10.5		Laticínios	
10.51-1		Preparação do leite	I2
10.52-0		Fabricação de laticínios	I2
10.53-8		Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	I2
10.6		Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais	
10.61-9		Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz	I2
10.62-7		Moagem de trigo e fabricação de derivados	I2
10.63-5		Fabricação de farinha de mandioca e derivados	I2
10.64-3		Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	I2
10.65-1		Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho	I2
10.66-0		Fabricação de alimentos para animais	I3
10.69-4		Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente	I3



10.7	Fabricação e refino de açúcar	
10.71-6	Fabricação de açúcar em bruto	I2
10.72-4	Fabricação de açúcar refinado	I2
10.8	Torrefação e moagem de café	
10.81-3	Torrefação e moagem de café	I2
10.82-1	Fabricação de produtos à base de café	I2
10.9	Fabricação de outros produtos alimentícios	
10.91-1	Fabricação de produtos de panificação	I1
10.92-9	Fabricação de biscoitos e bolachas	I1
10.93-7	Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos	I1
10.94-5	Fabricação de massas alimentícias	I1
10.95-3	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	I1
10.96-1	Fabricação de alimentos e pratos prontos	I1
10.99-6	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	I1
11	FABRICAÇÃO DE BEBIDAS	
11.1	Fabricação de bebidas alcoólicas	
11.11-9	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas	I2
11.12-7	Fabricação de vinho	I2
11.13-5	Fabricação de malte, cervejas e chopes	I1
11.2	Fabricação de bebidas não-alcoólicas	I2
11.21-6	Fabricação de águas envasadas	I2
11.22-4	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas	I2
12	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO	
12.1	Processamento industrial do fumo	
12.10-7	Processamento industrial do fumo	I3
12.2	Fabricação de produtos do fumo	
12.20-4	Fabricação de produtos do fumo	I3
13	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS	
13.1	Preparação e fiação de fibras têxteis	
13.11-1	Preparação e fiação de fibras de algodão	I2
13.12-0	Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão	I2
13.13-8	Fiação de fibras artificiais e sintéticas	I2
13.14-6	Fabricação de linhas para costurar e bordar	I2
13.2	Tecelagem, exceto malha	
13.21-9	Tecelagem de fios de algodão	I2
13.22-7	Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão	I2
13.23-5	Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	I2
13.3	Fabricação de tecidos de malha	
13.30-8	Fabricação de tecidos de malha	I2
13.4	Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis	
13.40-5	Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis	I2
13.5	Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário	
13.51-1	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	I2
13.52-9	Fabricação de artefatos de tapeçaria	I2
13.53-7	Fabricação de artefatos de cordoaria	I2
13.54-5	Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos	I2
13.59-6	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	I2
14	CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	
14.1	Confecção de artigos do vestuário e acessórios	
14.11-8	Confecção de roupas íntimas	I1
14.12-6	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	I1
14.13-4	Confecção de roupas profissionais	I1
14.14-2	Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção	I1
14.2	Fabricação de artigos de malharia e tricotagem	
14.21-5	Fabricação de meias	I1
14.22-3	Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	I1
15	PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS	
15.1	Curtimento e outras preparações de couro	
15.10-6	Curtimento e outras preparações de couro	I3
15.2	Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro	
15.21-1	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material	I2
15.29-7	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	I2
15.3	Fabricação de calçados	
15.31-9	Fabricação de calçados de couro	I2



15.32-7	Fabricação de tênis de qualquer material	I2
15.33-5	Fabricação de calçados de material sintético	I2
15.39-4	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente	I2
15.4	<i>Fabricação de partes para calçados, de qualquer material</i>	
15.40-8	Fabricação de partes para calçados, de qualquer material	I2
16	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA	
16.1	<i>Desdobramento de madeira</i>	
16.10-2	<i>Desdobramento de madeira</i>	
1610-2/01	Serrarias com desdoblamento de madeira	I5
1610-2/02	Serrarias sem desdoblamento de madeira	I4
16.2	<i>Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis</i>	
16.21-8	<i>Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada</i>	
1621-8/00	Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada	I4
16.22-6	<i>Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção</i>	
1622-6/01	Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas	I4
1622-6/02	Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	I3
1622-6/99	Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção	I3
16.23-4	<i>Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira</i>	
1623-4/00	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira	I3
16.29-3	<i>Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis</i>	
1629-3/01	Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis	I1
1629-3/02	Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis	I1
17	FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL	
17.1	<i>Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel</i>	
17.10-9	Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel	I3
17.2	<i>Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão</i>	
17.21-4	Fabricação de papel	I3
17.22-2	Fabricação de cartolina e papel-cartão	I3
17.3	<i>Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado</i>	
17.31-1	Fabricação de embalagens de papel	I3
17.32-0	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão	I3
17.33-8	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	I3
17.4	<i>Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado</i>	
17.41-9	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório	I3
17.42-7	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário	I3
17.49-4	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	I3
18	IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES	
18.1	<i>Atividade de impressão</i>	
18.11-3	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas	CS2
18.12-1	Impressão de material de segurança	CS2
18.13-0	Impressão de materiais para outros usos	CS2
18.2	<i>Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos</i>	
18.21-1	Serviços de pré-impressão	CS2
18.22-9	Serviços de acabamentos gráficos	CS2
18.3	<i>Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte</i>	
18.30-0	Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte	CS2
19	FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS	
19.1	<i>Coquerias</i>	
19.10-1	Coquerias	I3
19.2	<i>Fabricação de produtos derivados do petróleo</i>	
19.21-7	Fabricação de produtos do refino de petróleo	I3
19.22-5	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	I3
19.3	<i>Fabricação de biocombustíveis</i>	



	19.31-4	Fabricação de álcool	I3
	19.32-2	Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool	I3
20		FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	
20.1		<i>Fabricação de produtos químicos inorgânicos</i>	
	20.11-8	Fabricação de cloro e álcalis	I3
	20.12-6	Fabricação de intermediários para fertilizantes	I3
	20.13-4	Fabricação de adubos e fertilizantes	I3
	20.14-2	Fabricação de gases industriais	I3
	20.19-3	Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente	I3
20.2		<i>Fabricação de produtos químicos orgânicos</i>	
	20.21-5	Fabricação de produtos petroquímicos básicos	I3
	20.22-3	Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras	I3
	20.29-1	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	I3
20.3		<i>Fabricação de resinas e elastômeros</i>	
	20.31-2	Fabricação de resinas termoplásticas	I3
	20.32-1	Fabricação de resinas termofixas	I3
	20.33-9	Fabricação de elastômeros	I3
20.4		<i>Fabricação de fibras artificiais e sintéticas</i>	
	20.40-1	Fabricação de fibras artificiais e sintéticas	I3
20.5		<i>Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários</i>	
	20.51-7	Fabricação de defensivos agrícolas	I3
	20.52-5	Fabricação de desinfestantes domissanitários	I2
20.6		<i>Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</i>	
	20.61-4	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	I2
	20.62-2	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	I2
	20.63-1	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	I2
20.7		<i>Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins</i>	
	20.71-1	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	I3
	20.72-0	Fabricação de tintas de impressão	I3
	20.73-8	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	I2
20.9		<i>Fabricação de produtos e preparados químicos diversos</i>	
	20.91-6	Fabricação de adesivos e selantes	I3
	20.92-4	Fabricação de explosivos	I3
	20.93-2	Fabricação de aditivos de uso industrial	I3
	20.94-1	Fabricação de catalisadores	I3
	20.99-1	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	I3
21		FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	
21.1		<i>Fabricação de produtos farmoquímicos</i>	
	21.10-6	Fabricação de produtos farmoquímicos	I3
21.2		<i>Fabricação de produtos farmacêuticos</i>	
	21.21-1	Fabricação de medicamentos para uso humano	I1
	21.22-0	Fabricação de medicamentos para uso veterinário	I2
	21.23-8	Fabricação de preparações farmacêuticas	I3
22		FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO	
22.1		<i>Fabricação de produtos de borracha</i>	
	22.11-1	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	I3
	22.12-9	Reforma de pneumáticos usados	I2
	22.19-6	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente	I3
22.2		<i>Fabricação de produtos de material plástico</i>	
	22.21-8	Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico	I3
	22.22-6	Fabricação de embalagens de material plástico	I3
	22.23-4	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	I3
	22.29-3	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	I3
23		FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	
23.1		<i>Fabricação de vidro e de produtos do vidro</i>	
	23.11-7	Fabricação de vidro plano e de segurança	I3
	23.12-5	Fabricação de embalagens de vidro	I3
	23.19-2	Fabricação de artigos de vidro	I3
23.2		<i>Fabricação de cimento</i>	
	23.20-6	Fabricação de cimento	I3
23.3		<i>Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</i>	
	23.30-3	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	I2



23.4	Fabricação de produtos cerâmicos	
23.41-9	Fabricação de produtos cerâmicos refratários	I3
23.42-7	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção	I3
23.49-4	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente	I3
23.9	Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	
23.91-5	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	
2391-5/01	Britamento de pedras, exceto associado à extração	I3
2391-5/02	Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração	I2
2391-5/03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras	I2
23.92-3	Fabricação de cal e gesso	I3
23.99-1	Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	I2
24	METALURGIA	
24.1	Produção de ferro-gusa e de ferroligas	
24.11-3	Produção de ferro-gusa	I3
24.12-1	Produção de ferroligas	I3
24.2	Siderurgia	
24.21-1	Produção de semi-acabados de aço	I3
24.22-9	Produção de laminados planos de aço	I3
24.23-7	Produção de laminados longos de aço	I3
24.24-5	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço	I3
24.3	Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura	
24.31-8	Produção de tubos de aço com costura	I3
24.39-3	Produção de outros tubos de ferro e aço	I3
24.4	Metalurgia dos metais não-ferrosos	
24.41-5	Metalurgia do alumínio e suas ligas	I3
24.42-3	Metalurgia dos metais preciosos	I2
24.43-1	Metalurgia do cobre	I3
24.49-1	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	I3
24.5	Fundição	
24.51-2	Fundição de ferro e aço	I3
24.52-1	Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas	I3
25	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
25.1	Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada	
25.11-0	Fabricação de estruturas metálicas	I2
25.12-8	Fabricação de esquadrias de metal	I2
25.13-6	Fabricação de obras de caldeiraria pesada	I3
25.2	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras	
25.21-7	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	I3
25.22-5	Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos	I3
25.3	Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais	
25.31-4	Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas	I3
25.32-2	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	I3
25.39-0	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	I2
25.4	Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas	
25.41-1	Fabricação de artigos de cutelaria	I2
25.42-0	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	I2
25.43-8	Fabricação de ferramentas	I2
25.5	Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições	
25.50-1	Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições	I3
25.9	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	
25.91-8	Fabricação de embalagens metálicas	I3
25.92-6	Fabricação de produtos de trefilados de metal	I3
25.93-4	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal	I2
25.99-3	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	I2
26	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS	



26.1	Fabricação de componentes eletrônicos	
26.10-8	Fabricação de componentes eletrônicos	I2
26.2	Fabricação de equipamentos de informática e periféricos	
26.21-3	Fabricação de equipamentos de informática	I2
26.22-1	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática	I2
26.3	Fabricação de equipamentos de comunicação	
26.31-1	Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação	I2
26.32-9	Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação	I2
26.4	Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo	
26.40-0	Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo	I2
26.5	Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios	
26.51-5	Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle	I2
26.52-3	Fabricação de cronômetros e relógios	I2
26.6	Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação	
26.60-4	Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação	I3
26.7	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos	
26.70-1	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos	I2
26.8	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas	
26.80-9	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas	I2
27	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	
27.1	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	
27.10-4	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	I3
27.2	Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos	
27.21-0	Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores	I3
27.22-8	Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores	I3
27.3	Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	
27.31-7	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	I3
27.32-5	Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo	I3
27.33-3	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	I3
27.4	Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação	
27.40-6	Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação	I3
27.5	Fabricação de eletrodomésticos	
27.51-1	Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico	I3
27.59-7	Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente	I3
27.9	Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente	
27.90-2	Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente	I3
28	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
28.1	Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão	
28.11-9	Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários	I3
28.12-7	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	I3
28.13-5	Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes	I3
28.14-3	Fabricação de compressores	I3
28.15-1	Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais	I3
28.2	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral	
28.21-6	Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	I3
28.22-4	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	I3
28.23-2	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	I3



	28.24-1	Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado	I3
	28.25-9	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental	I3
	28.29-1	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	I3
28.3		<i>Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária</i>	
	28.31-3	Fabricação de tratores agrícolas	I3
	28.32-1	Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola	I3
	28.33-0	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação	I3
28.4		<i>Fabricação de máquinas-ferramenta</i>	
	28.40-2	Fabricação de máquinas-ferramenta	I2
28.5		<i>Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção</i>	
	28.51-8	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	I3
	28.52-6	Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo	I3
	28.53-4	Fabricação de tratores, exceto agrícolas	I3
	28.54-2	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	I3
28.6		<i>Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico</i>	
	28.61-5	Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta	I3
	28.62-3	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo	I3
	28.63-1	Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil	I3
	28.64-0	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados	I3
	28.65-8	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos	I3
	28.66-6	Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico	I3
	28.69-1	Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente	I3
29		FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS	
29.1		<i>Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários</i>	
	29.10-7	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	I3
29.2		<i>Fabricação de caminhões e ônibus</i>	
	29.20-4	Fabricação de caminhões e ônibus	I3
29.3		<i>Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores</i>	
	29.30-1	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores	I3
29.4		<i>Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores</i>	
	29.41-7	Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores	I3
	29.42-5	Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores	I3
	29.43-3	Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores	I3
	29.44-1	Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores	I3
	29.45-0	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias	I3
29.49-2		<i>Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente</i>	
	2949-2/01	Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores	I2
	2949-2/99	Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente	I3
29.5		<i>Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores</i>	
	29.50-6	Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores	CS2
30		FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES	
30.1		<i>Construção de embarcações</i>	
	30.11-3	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	I3
	30.12-1	Construção de embarcações para esporte e lazer	I3
30.3		<i>Fabricação de veículos ferroviários</i>	



30.31-8	Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes	I3
30.32-6	Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários	I3
30.4	Fabricação de aeronaves	
30.41-5	Fabricação de aeronaves	I3
30.42-3	Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves	I3
30.5	Fabricação de veículos militares de combate	
30.50-4	Fabricação de veículos militares de combate	I3
30.9	Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente	
30.91-1	Fabricação de motocicletas	I3
30.92-0	Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados	I2
30.99-7	Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente	I3
31	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	
31.0	Fabricação de móveis	
31.01-2	Fabricação de móveis com predominância de madeira	I2
31.02-1	Fabricação de móveis com predominância de metal	I3
31.03-9	Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal	I3
31.04-7	Fabricação de colchões	I2
32	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	
32.1	Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes	
32.11-6	Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria	I2
32.12-4	Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes	I2
32.2	Fabricação de instrumentos musicais	
32.20-5	Fabricação de instrumentos musicais	I2
32.3	Fabricação de artefatos para pesca e esporte	
32.30-2	Fabricação de artefatos para pesca e esporte	I2
32.4	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos	
32.40-0	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos	I2
32.5	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	
32.50-7	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	
3250-7/01	Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório	I2
3250-7/02	Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório	I2
3250-7/03	Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda	I2
3250-7/04	Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda	I2
3250-7/05	Fabricação de materiais para medicina e odontologia	I2
3250-7/06	Serviços de prótese dentária	CS1
3250-7/07	Fabricação de artigos ópticos	I2
3250-7/08	Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar	I2
32.9	Fabricação de produtos diversos	
32.91-4	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	I1
32.92-2	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional	I2
32.99-0	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente	I2
33	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.1	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos	
33.11-2	Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos	CS2
33.12-1	Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos	CS2
33.13-9	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos	CS2
33.14-7	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	CS2
33.15-5	Manutenção e reparação de veículos ferroviários	CS3
33.16-3	Manutenção e reparação de aeronaves	CS3
33.17-1	Manutenção e reparação de embarcações	CS3
33.19-8	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	CS3
33.2	Instalação de máquinas e equipamentos	
33.21-0	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	CS3
33.29-5	Instalação de equipamentos não especificados anteriormente	CS1



D	ELETRICIDADE E GÁS	
35	ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES	
35.1	Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica	
35.11-5	Geração de energia elétrica	I3
35.12-3	Transmissão de energia elétrica	CS3
35.13-1	Comércio atacadista de energia elétrica	CS3
35.14-0	Distribuição de energia elétrica	CS3
35.2	Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas	
35.20-4	Produção de gás; processamento de gás natural; distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas	
3520-4/01	Produção de gás; processamento de gás natural	I3
3520-4/02	Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas	CS3
35.3	Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado	
35.30-1	Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado	I3
E	ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO	
36	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
36.0	Captação, tratamento e distribuição de água	
36.00-6	Captação, tratamento e distribuição de água	CS3
37	ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS	
37.0	Esgoto e atividades relacionadas	
37.01-1	Gestão de redes de esgoto	CS2
37.02-9	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	CS3
38	COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	
38.1	Coleta de resíduos	
38.11-4	Coleta de resíduos não-perigosos	CS3
38.12-2	Coleta de resíduos perigosos	CS3
38.2	Tratamento e disposição de resíduos	
38.21-1	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	CS3
38.22-0	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	CS3
38.3	Recuperação de materiais	
38.31-9	Recuperação de materiais metálicos	CS3
38.32-7	Recuperação de materiais plásticos	CS3
38.39-4	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	CS3
39	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS	
39.0	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	CS3
39.00-5	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	
F	CONSTRUÇÃO	
41	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
41.1	Incorporação de empreendimentos imobiliários	
41.10-7	Incorporação de empreendimentos imobiliários	CS1
41.2	Construção de edifícios	
41.20-4	Construção de edifícios	CS1
42	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
42.1	Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais	
42.11-1	Construção de rodovias e ferrovias	CS2
42.12-0	Construção de obras de arte especiais	CS2
42.13-8	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	CS2
42.2	Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos	
42.21-9	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	CS2
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	CS2
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	CS2
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações	*
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações	*
42.22-7	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas	CS2
42.23-5	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	CS2
42.9	Construção de outras obras de infra-estrutura	
42.91-0	Obras portuárias, marítimas e fluviais	CS3
42.92-8	Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas	CS2
42.99-5	Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	CS2



43	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO	
43.1	<i>Demolição e preparação do terreno</i>	
43.11-8	Demolição e preparação de canteiros de obras	CS2
43.12-6	Perfurações e sondagens	CS2
43.13-4	Obras de terraplenagem	CS2
43.19-3	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	CS2
43.2	<i>Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções</i>	
43.21-5	Instalações elétricas	CS1
43.22-3	Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração	CS1
43.29-1	Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	CS2
43.3	<i>Obras de acabamento</i>	
43.30-4	Obras de acabamento	CS1
43.9	<i>Outros serviços especializados para construção</i>	
43.91-6	Obras de fundações	CS2
43.99-1	<i>Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</i>	
4399-1/01	Administração de obras	CS1
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	CS2
4399-1/03	Obras de alvenaria	CS1
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	CS2
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água	CS2
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	CS2
G	COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	
45	COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	
45.1	<i>Comércio de veículos automotores</i>	
45.11-1	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	CS2
45.12-9	<i>Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores</i>	
4512-9/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores	CS1
4512-9/02	Comércio sob consignação de veículos automotores	CS2
45.2	<i>Manutenção e reparação de veículos automotores</i>	
45.20-0	Manutenção e reparação de veículos automotores	CS2
45.3	<i>Comércio de peças e acessórios para veículos automotores</i>	
45.30-7	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	CS1
45.4	<i>Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios</i>	
45.41-2	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	CS2
45.42-1	<i>Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios</i>	
4542-1/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios	CS1
4542-1/02	Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas	CS2
45.43-9	Manutenção e reparação de motocicletas	CS2
46	COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	
46.1	<i>Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas</i>	
46.11-7	Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos	CS1
46.12-5	Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos	CS1
46.13-3	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens	CS1
46.14-1	Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves	CS1
46.15-0	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico	CS1
46.16-8	Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem	CS1
46.17-6	Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo	CS1
46.18-4	Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	CS1



46.19-2	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	CS1
46.2	<i>Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos</i>	
46.21-4	Comércio atacadista de café em grão	CS2
46.22-2	Comércio atacadista de soja	CS2
46.23-1	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	CS2
46.3	<i>Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo</i>	
46.31-1	Comércio atacadista de leite e laticínios	CS2
46.32-0	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	CS2
46.33-8	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	CS2
46.34-6	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	CS2
46.35-4	Comércio atacadista de bebidas	CS2
46.36-2	Comércio atacadista de produtos do fumo	CS2
46.37-1	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	CS2
46.39-7	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	CS2
46.4	<i>Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar</i>	
46.41-9	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armário	CS2
46.42-7	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	CS2
46.43-5	Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem	CS2
46.44-3	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	CS2
46.45-1	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	CS2
46.46-0	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	CS2
46.47-8	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações	CS2
46.49-4	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	CS2
46.5	<i>Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação</i>	
46.51-6	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	CS2
46.52-4	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	CS2
46.6	<i>Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação</i>	
46.61-3	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	CS2
46.62-1	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	CS3
46.63-0	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	CS3
46.64-8	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	CS2
46.65-6	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	CS2
46.69-9	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	CS2
46.7	<i>Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção</i>	
46.71-1	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados	CS2
46.72-9	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	CS2
46.73-7	Comércio atacadista de material elétrico	CS2
46.74-5	Comércio atacadista de cimento	CS2
46.79-6	<i>Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral</i>	
4679-6/01	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	CS2
4679-6/02	Comércio atacadista de mármores e granitos	CS3
4679-6/03	Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais	CS3
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	CS2



	4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	CS2
46.8		Comércio atacadista especializado em outros produtos	
46.81-8		Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP	CS3
46.82-6		Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)	CS3
46.83-4		Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	CS3
46.84-2		Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos	CS3
46.85-1		Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	CS3
46.86-9		Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens	CS2
46.87-7		Comércio atacadista de resíduos e sucatas	CS3
46.89-3		Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	CS2
46.9		Comércio atacadista não-especializado	
46.91-5		Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	CS2
46.92-3		Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários	CS2
46.93-1		Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	CS2
47		COMÉRCIO VAREJISTA	
47.1		Comércio varejista não-especializado	
47.11-3		Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	
4711-3/01		Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados	CS3
4711-3/02		Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	CS2
47.12-1		Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
4712-1/00		Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	CS1
47.13-0		Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios	CS2
47.2		Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo	
47.21-1		Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes	CS1
47.22-9		Comércio varejista de carnes e pescados - açougue e peixarias	CS1
47.23-7		Comércio varejista de bebidas	CS2
47.24-5		Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	CS1
47.29-6		Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo	CS1
47.3		Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	
47.31-8		Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	CS3
47.32-6		Comércio varejista de lubrificantes	CS2
47.4		Comércio varejista de material de construção	
47.41-5		Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	CS2
47.42-3		Comércio varejista de material elétrico	CS2
47.43-1		Comércio varejista de vidros	CS2
47.44-0		Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	CS2
47.5		Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico	
47.51-2		Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	CS1
47.52-1		Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	CS1
47.53-9		Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	CS1
47.54-7		Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação	CS2
47.55-5		Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	CS1
47.56-3		Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	CS1



	47.57-1	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	CS1
	47.59-8	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	CS1
47.6		<i>Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos</i>	
	47.61-0	Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria	CS1
	47.62-8	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	CS1
	47.63-6	Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	CS2
47.7		<i>Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos</i>	
	47.71-7	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	CS1
	47.72-5	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	CS1
	47.73-3	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	CS1
	47.74-1	Comércio varejista de artigos de óptica	CS1
47.8		<i>Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados</i>	
	47.81-4	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	CS1
	47.82-2	Comércio varejista de calçados e artigos de viagem	CS1
	47.83-1	Comércio varejista de jóias e relógios	CS1
	47.84-9	Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)	CS2
	47.85-7	Comércio varejista de artigos usados	CS1
47.89-0		<i>Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente</i>	
	4789-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	CS1
	4789-0/02	Comércio varejista de plantas e flores naturais	CS1
	4789-0/03	Comércio varejista de objetos de arte	CS1
		Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	CS2
	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	CS2
	4789-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos	CS2
	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	CS1
	4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	CS1
	4789-0/09	Comércio varejista de armas e munições	CS2
	4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	CS2
47.9		<i>Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista</i>	
	47.90-3	Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista	CS2
H		TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO	
49		TRANSPORTE TERRESTRE	
49.1		<i>Transporte ferroviário e metroferroviário</i>	
	49.11-6	Transporte ferroviário de carga	CS3
	49.12-4	Transporte metroferroviário de passageiros	CS3
49.2		<i>Transporte rodoviário de passageiros</i>	
	49.21-3	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana	CS3
	49.22-1	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional	CS3
49.23-0		<i>Transporte rodoviário de táxi</i>	
	4923-0/01	Serviço de táxi	CS1
	4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	CS2
	49.24-8	Transporte escolar	CS2
		Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente	CS2
	49.29-9		
49.3		<i>Transporte rodoviário de carga</i>	
	49.30-2	Transporte rodoviário de carga	CS2
49.4		<i>Transporte dutoviário</i>	
	49.40-0	Transporte dutoviário	CS3
49.5		<i>Trens turísticos, teleféricos e similares</i>	
	49.50-7	Trens turísticos, teleféricos e similares	CS2
50		TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	
50.1		<i>Transporte marítimo de cabotagem e longo curso</i>	
	50.11-4	Transporte marítimo de cabotagem	CS3
	50.12-2	Transporte marítimo de longo curso	CS3



50.2	Transporte por navegação interior	
50.21-1	Transporte por navegação interior de carga	CS3
50.22-0	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares	CS3
50.3	Navegação de apoio	
50.30-1	Navegação de apoio	CS3
50.9	Outros transportes aquaviários	
50.91-2	Transporte por navegação de travessia	CS3
50.99-8	Transportes aquaviários não especificados anteriormente	CS3
51	TRANSPORTE AÉREO	
51.1	Transporte aéreo de passageiros	
51.11-1	Transporte aéreo de passageiros regular	CS3
51.12-9	Transporte aéreo de passageiros não-regular	CS3
51.2	Transporte aéreo de carga	
51.20-0	Transporte aéreo de carga	CS3
51.3	Transporte espacial	
51.30-7	Transporte espacial	CS3
52	ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES	
52.1	Armazenamento, carga e descarga	
52.11-7	Armazenamento	CS3
52.12-5	Carga e descarga	CS2
52.2	Atividades auxiliares dos transportes terrestres	
52.21-4	Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados	CS3
52.22-2	Terminais rodoviários e ferroviários	CS3
52.23-1	Estacionamento de veículos	CS2
52.29-0	Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente	CS2
52.3	Atividades auxiliares dos transportes aquaviários	
52.31-1	Gestão de portos e terminais	CS3
52.32-0	Atividades de agenciamento marítimo	CS3
52.39-7	Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente	CS3
52.4	Atividades auxiliares dos transportes aéreos	
52.40-1	Atividades auxiliares dos transportes aéreos	CS3
52.5	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	
52.50-8	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	CS2
53	CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA	
53.1	Atividades de Correio	
53.10-5	Atividades de Correio	CS2
53.2	Atividades de malote e de entrega	
53.20-2	Atividades de malote e de entrega	CS2
I	ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	
55	ALOJAMENTO	
55.1	Hotéis e similares	
55.10-8	Hotéis e similares	CS1
55.9	Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente	
55.90-6	Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente	CS2
56	ALIMENTAÇÃO	
56.1	Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas	
56.11-2	Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas	CS1
56.12-1	Serviços ambulantes de alimentação	CS1
56.2	Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada	
56.20-1	Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada	CS1
J	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
58	EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO	
58.1	Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição	
58.11-5	Edição de livros	CS1
58.12-3	Edição de jornais	CS1
58.13-1	Edição de revistas	CS1
58.19-1	Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos	CS1
58.2	Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações	
58.21-2	Edição integrada à impressão de livros	CS2
58.22-1	Edição integrada à impressão de jornais	CS2
58.23-9	Edição integrada à impressão de revistas	CS2



	58.29-8	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos	CS2
59		ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA	
59.1		<i>Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão</i>	
59.11-1	Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão	CS2	
59.12-0	Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão	CS1	
59.13-8	Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão	CS2	
59.14-6	Atividades de exibição cinematográfica	CS1	
59.2		<i>Atividades de gravação de som e de edição de música</i>	
59.20-1	Atividades de gravação de som e de edição de música	CS1	
60		ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO	
60.1		<i>Atividades de rádio</i>	
60.10-1	Atividades de rádio	CS1	
60.2		<i>Atividades de televisão</i>	
60.21-7	Atividades de televisão aberta	CS1	
60.22-5	Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura	CS1	
61		TELECOMUNICAÇÕES	
61.1		<i>Telecomunicações por fio</i>	
61.10-8	Telecomunicações por fio	CS1	
61.2		<i>Telecomunicações sem fio</i>	
61.20-5	Telecomunicações sem fio	CS1	
61.3		<i>Telecomunicações por satélite</i>	
61.30-2	Telecomunicações por satélite	CS1	
61.4		<i>Operadoras de televisão por assinatura</i>	
61.41-8	Operadoras de televisão por assinatura por cabo	CS1	
61.42-6	Operadoras de televisão por assinatura por microondas	CS1	
61.43-4	Operadoras de televisão por assinatura por satélite	CS1	
61.9		<i>Outras atividades de telecomunicações</i>	
61.90-6	Outras atividades de telecomunicações	CS1	
62		ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
62.0		<i>Atividades dos serviços de tecnologia da informação</i>	
62.01-5	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	CS1	
62.02-3	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	CS1	
62.03-1	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	CS1	
62.04-0	Consultoria em tecnologia da informação	CS1	
62.09-1	Supporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	CS1	
63		ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	
63.1		<i>Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas</i>	
63.11-9	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	CS1	
63.19-4	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	CS1	
63.9		<i>Outras atividades de prestação de serviços de informação</i>	
63.91-7	Agências de notícias	CS1	
63.99-2	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	CS1	
K		ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	
64		ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS	
64.1		<i>Banco Central</i>	
64.10-7	Banco Central	CS1	
64.2		<i>Intermediação monetária - depósitos à vista</i>	
64.21-2	Bancos comerciais	CS1	
64.22-1	Bancos múltiplos, com carteira comercial	CS1	
64.23-9	Caixas econômicas	CS1	
64.24-7	Crédito cooperativo	CS1	
64.3		<i>Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação</i>	
64.31-0	Bancos múltiplos, sem carteira comercial	CS1	
64.32-8	Bancos de investimento	CS1	



64.33-6	Bancos de desenvolvimento	CS1
64.34-4	Agências de fomento	CS1
64.35-2	Crédito imobiliário	CS1
64.36-1	Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras	CS1
64.37-9	Sociedades de crédito ao microempreendedor	CS1
64.4	<i>Arrendamento mercantil</i>	
64.40-9	Arrendamento mercantil	CS1
64.5	<i>Sociedades de capitalização</i>	
64.50-6	Sociedades de capitalização	CS1
64.6	<i>Atividades de sociedades de participação</i>	
64.61-1	<i>Holdings</i> de instituições financeiras	CS1
64.62-0	<i>Holdings</i> de instituições não-financeiras	CS1
64.63-8	Outras sociedades de participação, exceto <i>holdings</i>	CS1
64.7	<i>Fundos de investimento</i>	
64.70-1	Fundos de investimento	CS1
64.9	<i>Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente</i>	
64.91-3	Sociedades de fomento mercantil - <i>factoring</i>	CS1
64.92-1	Securitização de créditos	CS1
64.93-0	Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos	CS1
64.99-9	Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente	CS1
65	SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE	
65.1	<i>Seguros de vida e não-vida</i>	
65.11-1	Seguros de vida	CS1
65.12-0	Seguros não-vida	CS1
65.2	<i>Seguros-saúde</i>	
65.20-1	Seguros-saúde	CS1
65.3	<i>Resseguros</i>	
65.30-8	Resseguros	CS1
65.4	<i>Previdência complementar</i>	
65.41-3	Previdência complementar fechada	CS1
65.42-1	Previdência complementar aberta	CS1
65.5	<i>Planos de saúde</i>	
65.50-2	Planos de saúde	CS1
66	ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE	
66.1	<i>Atividades auxiliares dos serviços financeiros</i>	
66.11-8	Administração de bolsas e mercados de balcão organizados	CS1
66.12-6	Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias	CS1
66.13-4	Administração de cartões de crédito	CS1
66.19-3	Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente	CS1
66.2	<i>Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde</i>	
66.21-5	Avaliação de riscos e perdas	CS1
66.22-3	Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde	CS1
66.29-1	Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente	CS1
66.3	<i>Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão</i>	
66.30-4	Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão	CS1
L	ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	
68	ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	
68.1	<i>Atividades imobiliárias de imóveis próprios</i>	
68.10-2	Atividades imobiliárias de imóveis próprios	CS1
68.2	<i>Atividades imobiliárias por contrato ou comissão</i>	
68.21-8	Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis	CS1
68.22-6	Gestão e administração da propriedade imobiliária*	CS1
M	ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	
69	ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA	
69.1	<i>Atividades jurídicas</i>	
69.11-7	Atividades jurídicas, exceto cartórios	CS1
69.12-5	Cartórios	CS1
69.2	<i>Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária</i>	



	69.20-6	Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária	CS1
70		ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	
70.1		Sedes de empresas e unidades administrativas locais	
70.10-7		Sedes de empresas e unidades administrativas locais	CS1
70.2		Atividades de consultoria em gestão empresarial	
70.20-4		Atividades de consultoria em gestão empresarial	CS1
71		SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS	
71.1		Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas	
71.11-1		Serviços de arquitetura	CS1
71.12-0		Serviços de engenharia	CS1
71.19-7		Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	CS1
71.2		Testes e análises técnicas	
71.20-1		Testes e análises técnicas	CS2
72		PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	
72.1		Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais	
72.10-0		Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais	CS2
72.2		Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas	
72.20-7		Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas	CS2
73		PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO	
73.1		Publicidade	
73.11-4		Agências de publicidade	CS1
73.12-2		Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação	CS1
73.19-0		Atividades de publicidade não especificadas anteriormente	CS1
73.2		Pesquisas de mercado e de opinião pública	
73.20-3		Pesquisas de mercado e de opinião pública	CS1
74		OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	
74.1		Design e decoração de interiores	
74.10-2		Design e decoração de interiores	CS1
74.2		Atividades fotográficas e similares	
74.20-0		Atividades fotográficas e similares	CS1
74.9		Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	
74.90-1		Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	CS1
75		ATIVIDADES VETERINÁRIAS	
75.0		Atividades veterinárias	
75.00-1		Atividades veterinárias	CS1
N		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
77		ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS	
77.1		Locação de meios de transporte sem condutor	
77.11-0		Locação de automóveis sem condutor	CS2
77.19-5		Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor	CS3
77.2		Aluguel de objetos pessoais e domésticos	
77.21-7		Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos	CS1
77.22-5		Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares	CS1
77.23-3		Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios	CS1
77.29-2		Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	CS1
77.3		Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador	
77.31-4		Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	CS2
77.32-2		Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador	CS2
77.33-1		Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios	CS1
77.39-0		Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente	CS3
77.4		Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	
77.40-3		Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	CS1
78		SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
78.1		Seleção e agenciamento de mão-de-obra	
78.10-8		Seleção e agenciamento de mão-de-obra	CS1
78.2		Locação de mão-de-obra temporária	
78.20-5		Locação de mão-de-obra temporária	CS1
78.3		Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	
78.30-2		Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	CS1



79	AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS	
79.1	<i>Agências de viagens e operadores turísticos</i>	
79.11-2	Agências de viagens	CS1
79.12-1	Operadores turísticos	CS1
79.9	<i>Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente</i>	
79.90-2	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente	CS1
80	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO	
80.1	<i>Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores</i>	
80.11-1	Atividades de vigilância e segurança privada	CS1
80.12-9	Atividades de transporte de valores	CS1
80.2	<i>Atividades de monitoramento de sistemas de segurança</i>	
80.20-0	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança	CS1
80.3	<i>Atividades de investigação particular</i>	
80.30-7	Atividades de investigação particular	CS1
81	SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	
81.1	<i>Serviços combinados para apoio a edifícios</i>	
81.11-7	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	CS1
81.12-5	Condomínios prediais	CS1
81.2	<i>Atividades de limpeza</i>	
81.21-4	Limpeza em prédios e em domicílios	CS1
81.22-2	Imunização e controle de pragas urbanas	CS1
81.29-0	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	CS1
81.3	<i>Atividades paisagísticas</i>	
81.30-3	Atividades paisagísticas	CS1
82	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS	
82.1	<i>Serviços de escritório e apoio administrativo</i>	
82.11-3	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	CS1
82.19-9	Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo	CS1
82.2	<i>Atividades de teleatendimento</i>	
82.20-2	Atividades de teleatendimento	CS1
82.3	<i>Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos</i>	
82.30-0	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	CS1
82.9	<i>Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas</i>	
82.91-1	Atividades de cobranças e informações cadastrais	CS1
82.92-0	Envasamento e empacotamento sob contrato	CS2
82.99-7	Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	CS1
O	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL	
84	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL	
84.1	<i>Administração do estado e da política econômica e social</i>	
84.11-6	Administração pública em geral	CS1
84.12-4	Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	CS1
84.13-2	Regulação das atividades econômicas	CS1
84.2	<i>Serviços coletivos prestados pela administração pública</i>	
84.21-3	Relações exteriores	CS1
84.22-1	Defesa	CS2
84.23-0	Justiça	CS1
84.24-8	Segurança e ordem pública	CS2
84.25-6	Defesa Civil	CS1
84.3	<i>Seguridade social obrigatória</i>	
84.30-2	Seguridade social obrigatória	CS1
P	EDUCAÇÃO	
85	EDUCAÇÃO	
85.1	<i>Educação infantil e ensino fundamental</i>	
85.11-2	Educação infantil - creche	CS1
85.12-1	Educação infantil - pré-escola	CS1
85.13-9	Ensino fundamental	CS1
85.2	<i>Ensino médio</i>	
85.20-1	Ensino médio	CS1
85.3	<i>Educação superior</i>	



85.31-7	Educação superior - graduação	CS2
85.32-5	Educação superior - graduação e pós-graduação	CS2
85.33-3	Educação superior - pós-graduação e extensão	CS1
85.4	<i>Educação profissional de nível técnico e tecnológico</i>	
85.41-4	Educação profissional de nível técnico	CS2
85.42-2	Educação profissional de nível tecnológico	CS2
85.5	<i>Serviços auxiliares à educação</i>	
85.50-3	Serviços auxiliares à educação	CS1
85.9	<i>Outras atividades de ensino</i>	
85.91-1	Ensino de esportes	CS1
85.92-9	Ensino de arte e cultura	CS1
85.99-6	Atividades de ensino não especificadas anteriormente	CS2
Q	SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS	
86	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA	
86.1	<i>Atividades de atendimento hospitalar</i>	
86.10-1	Atividades de atendimento hospitalar	CS2
86.2	<i>Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes</i>	
86.21-6	Serviços móveis de atendimento a urgências	CS2
86.22-4	Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências	CS2
86.3	<i>Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos</i>	
86.30-5	Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos	CS1
86.4	<i>Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica</i>	
86.40-2	Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica	CS1
86.5	<i>Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos</i>	
86.50-0	Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	CS1
86.6	<i>Atividades de apoio à gestão de saúde</i>	
86.60-7	Atividades de apoio à gestão de saúde	CS1
86.9	<i>Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</i>	
86.90-9	Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	CS1
87	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES	
87.1	<i>Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares</i>	
87.11-5	Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares	CS1
87.12-3	Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio	CS1
87.2	<i>Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química</i>	
87.20-4	Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química	CS2
87.3	<i>Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares</i>	
87.30-1	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares	CS2
88	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO	
88.0	<i>Serviços de assistência social sem alojamento</i>	
88.00-6	Serviços de assistência social sem alojamento	CS1
R	ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	
90	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS	
90.0	<i>Atividades artísticas, criativas e de espetáculos</i>	
90.01-9	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares	CS1
90.02-7	Criação artística	CS1
90.03-5	Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	CS1
91	ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL	
91.0	<i>Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental</i>	
91.01-5	Atividades de bibliotecas e arquivos	CS1



	91.02-3	Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares	CS1
	91.03-1	Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental	CS2
92		ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS	
92.0		Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	
	92.00-3	Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	CS2
93		ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER	
93.1		Atividades esportivas	
	93.11-5	Gestão de instalações de esportes	CS2
	93.12-3	Clubes sociais, esportivos e similares	CS2
	93.13-1	Atividades de condicionamento físico	CS2
	93.19-1	Atividades esportivas não especificadas anteriormente	CS2
93.2		Atividades de recreação e lazer	
	93.21-2	Parques de diversão e parques temáticos	CS2
	93.29-8	Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	CS3
S		OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	
94		ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS	
94.1		Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais	
	94.11-1	Atividades de organizações associativas patronais e empresariais	CS1
	94.12-0	Atividades de organizações associativas profissionais	CS1
94.2		Atividades de organizações sindicais	
	94.20-1	Atividades de organizações sindicais	CS1
94.3		Atividades de associações de defesa de direitos sociais	
	94.30-8	Atividades de associações de defesa de direitos sociais	CS1
94.9		Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente	
	94.91-0	Atividades de organizações religiosas	CS1
	94.92-8	Atividades de organizações políticas	CS1
	94.93-6	Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte	CS1
	94.99-5	Atividades associativas não especificadas anteriormente	CS1
95		REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS	
95.1		Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação	
	95.11-8	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	CS1
	95.12-6	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	CS1
95.2		Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos	
	95.21-5	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	CS1
	95.29-1	Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	CS1
96		OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS	
96.0		Outras atividades de serviços pessoais	
	96.01-7	Lavanderias, tinturarias e toalheiros	CS1
	96.02-5	Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza	CS1
	96.03-3	Atividades funerárias e serviços relacionados	CS2
96.09-2		Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente	
	9609-2/01	Clínicas de estética e similares*	CS1
	9609-2/02	Agências matrimoniais	CS1
	9609-2/03	Alojamento, higiene e embelezamento de animais	CS2
	9609-2/04	Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda	CS1
	9609-2/99	Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente	CS2
T		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
97		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
97.0		Serviços domésticos	
	97.00-5	Serviços domésticos	CS1
U		ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS	
99		ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS	
99.0		Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	
	99.00-8	Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	CS2

* As atividades da subclasse 42 21- 9/04 e 42 21 - 9/05 não foram classificadas e serão regulamentadas por legislação específica.



ANEXO IV - CRITÉRIO DE USO DAS MACROZONAS

MACROZONA	USOS PROIBIDOS
Macrozona de Desenvolvimento Industrial e Preservação Ambiental – São João de Viçosa	Criação de suínos; Curtimento e outras preparações de couro; FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO; METALURGIA
Macrozona de Desenvolvimento Agrícola, Agroindustrial e Turístico Vargem Grande	Curtimento e outras preparações de couro; FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO; METALURGIA; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
Macrozona de Esporte, Turismo e Desenvolvimento Econômico Limítrofe à Sede	Criação de suínos; Curtimento e outras preparações de couro; Abate de reses, exceto suínos; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO; FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO; METALURGIA
Macrozona de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Turístico - Alto Bananeiras	Curtimento e outras preparações de couro; Abate de reses, exceto suínos; FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO; METALURGIA; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; Tratamento e disposição de resíduos;
Macrozona de Desenvolvimento Industrial, Agrícola e Preservação Ambiental - Caxixe	Curtimento e outras preparações de couro; FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO; METALURGIA
Macrozona Urbana	De acordo com o zoneamento urbano e quadro de usos por zona urbana





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

ANEXO V - CRITÉRIOS DE USO DAS ZONAS URBANAS

	ZCC1	ZCC2	ZCN1	ZCN2	ZRC1	ZRC2	ZRN1	ZRN2	ZRE	ZN	ZDI	ZIE	ZEIS
RU													
RM										X	X		
CS1										X	X		
CS2	X				X	X	X	X	X	X			
CS3	X				X	X	X	X	X	X		X	X
AP	X				X	X				X	X		
PP	X	X			X	X				X	X		X
I1										X	X		
I2	X				X	X	X	X	X	X			X
I3	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X

LEGENDA:

Uso permitido:

Uso Proibido:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

ANEXO VI - CRITÉRIOS URBANÍSTICOS DAS ZONAS URBANAS

Zona	Taxa de ocupação	Taxa de permeabilidade	Coeficiente de aproveitamento	Afastamentos mínimos		Gabarito	Altura máxima edif. (h=metros)	Tamanho mínimo lote
ZONA CORREDOR CONSOLIDADO 1 (ZCC-1)	80%	10%	4,20	Frente	o existente	7 Pavimentos *1	23,50m	Área = 300,00 m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m no caso de abertura			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA CORREDOR CONSOLIDADO 2 (ZCN-1)	75%	10%	4,00	Frente	5,00m	7 pavimentos *1	23,50m	Área = 300,00 m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m no caso de abertura			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA CORREDOR NÃO CONSOLIDADO 1 (ZCN-1)	75%	10%	3,00	Frente	5,00m	5 pavimentos *1	17,00m	Área = 600,00m ² Testada = 15,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA CORREDOR NÃO CONSOLIDADO 2 (ZCN-2)	75%	10%	4,50	Frente	5,00m	6 pavimentos 1*	22,00m	Área = 360,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m no caso de abertura			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA RESIDENCIAL CONSOLIDADA 1 (ZRC-1)	75%	10%	3,50	Frente	3,00m	5 pavimentos *2	19,00m	Área = 300,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA RESIDENCIAL CONSOLIDADA 2 (ZRC-2)	65%	10%	3,50	Frente	3,00m	6 pavimentos	22,00m	Área = 300,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA RESIDENCIAL NÃO CONSOLIDADA 1 (ZRN-1)	60%	10%	3,50	Frente	3,00m	6 pavimentos	22,00m	Área = 300,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA RESIDENCIAL NÃO CONSOLIDADA 2 (ZRN-2)	60%	10%	2,50	Frente	3,00m	4 pavimentos	15,00m	Área = 360,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONA RESIDENCIAL ESPECIAL (ZRE)	50%	10%	1,00	Frente	3,00m	3 pavimentos 3*	12,00m	Área = 500,00m ² Testada = 15,00m
				Fundos	2,00m			
				Lateral	1,50m em um dos lados			
ZONA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ZDI)	80%	10%	2,40	Frente	3,00m	3 pavimentos	12,00m	Área = 500,00m ² Testada = 20,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m em caso de abertura			
ZONAS DE INTERESSE ESPECÍFICO (ZIE)	65%	10%	3,50	Frente	3,00m	6 pavimentos	22,00m	Área = 300,00m ² Testada = 12,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			
ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL (ZEIS)	60%	10%	2,40	Frente	3,00m	4 pavimentos	13,00m	Área = 180,00m ² Testada = 9,00m
				Fundos	1,50m			
				Lateral	1,50m no caso de abertura			

*1 - O 7º pavimento só poderá ser ocupado por terraço de uso comum ou em, no máximo, 50% da área do pavimento para apartamento duplex, sendo que, neste último caso, o acesso somente poderá ser pelo 6º pavimento. O 7º pavimento deverá seguir os afastamentos acima previstos, assim como as características dos pavimentos inferiores.

*2 - O 5º pavimento só poderá ser ocupado por terraço de uso comum ou em, no máximo, 50% da área do pavimento para apartamento duplex, sendo que, neste último caso, o acesso somente poderá ser pelo 4º pavimento. O 5º pavimento deverá seguir os afastamentos acima previstos, assim como as características dos pavimentos inferiores.

3 - Nas zonas urbanas, classificadas como ZCN 2 de Vargem Grande, Caxixe e São José de Alto Viçosa o número de pavimentos fica limitado a 4 pavimentos (). Os mezaninos não serão computados como pavimento quando ocuparem até 50% da área comercial do pavimento inferior e possuírem acesso exclusivo pelo comércio a ele vinculado, respeitando a altura máxima para cada zona (*) Nas ruas e avenidas cujas edificações atingirem mais de 50% dos lotes, considera-se o afastamento do alinhamento já existente.





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

**Deverá ser demarcada área de carga e descarga com pelo menos 50m² (cinquenta metros quadrados)

(*)1 Locais destinados ao público corresponde a área de arquibancada e de circulação no entorno das quadras de esportes, ou seja, representa a capacidade do estádio.


*** Para o cálculo do número de vagas, exceto para unidades residenciais, será considerada a área útil ocupada pela atividade, sendo que o arredondamento será feito para o número inteiro imediatamente superior.

*Considera-se área útil o espaço privativo, do interior do imóvel sendo calculada através do somatório de cada área dos ambientes internos, excluindo banheiro, copas e circulações.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

ANEXO VII – ILUSTRAÇÃO DO AFASTAMENTO DA OBRA EM RELAÇÃO ÀS DIVISAS DO LOTE





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP: 29375-000

ANEXO VIII – ÁREAS DESTINADAS À GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

USOS	TIPOS	VAGAS
Residencial	Unifamiliar e Multifamiliar	1 vaga até 100m ²
		2 vagas acima de 100m ²
Comercial e Serviços	Restaurante e casas de diversão	1 vaga / 20m ² de área útil
	Escritórios, consultórios ou salas	1 vaga / 30m ² de área útil
	Comércio Varejista, Supermercados, Shopping Centers e Centros Comerciais, Oficinas de conserto de carros e Agências bancárias	1 vaga / 35m ² de área útil
	Lojas de departamento	1 vaga / 50m ² de área útil
Ensino	Instituições de ensino ate Ensino Médio	1 vaga / sala
	Escolas profissionalizantes, de ginástica, dança e congêneres	1 vaga / 35m ² de área útil
	Ensino superior	5 vagas / por sala de aula
Hospedagem	Motéis	1 vaga / unidade
	Hotéis	2 vagas a cada 3 unidades
Indústria e Comércio Atacadista	-	1 vaga/100m ² de área útil
Estádios e Ginásios	-	1 vaga/ Para cada 35m ² de área dos locais destinados ao público (*)1
Clubes e Centros de Eventos	-	1 vaga/ 35m ² de área útil
Saúde	Farmácias e drogarias	1 vaga a cada 35m ² de área útil
	Pronto-socorros, hospitais e sanatórios	1 vaga a cada 5 leitos
	Clínicas e laboratórios de análises	1 vaga / 35m ² de área útil
	Unidades de saúde	1 vaga / 50m ² de área útil
Cinemas, Teatro, Auditórios de Convenções, Salões de Exposição e Igrejas	-	1 vaga para cada 35m ² de área dos locais destinados ao público



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

ANEXO IX - INCREMENTO DE INDICES URBANÍSTICOS PARA PARCELAMENTO EM FUNÇÃO DA DECLIVIDADE

Índices urbanísticos	Incremento de Declividade		
	30% a 45%	45% a 60%	60% a 80%
Fator de acréscimo de área	1,5	2,0	2,5
Fator de acréscimo de testada	1,5	2,0	2,5

Nota: os acréscimos de área e de testada serão calculados de acordo com as fórmulas a seguir:

AM x F = Área com acréscimo, em metros quadrados, a ser exigida em terrenos com declividade.

TM x F = Testada com acréscimo, em metros, a ser exigida em terrenos com declividade.

Onde: F = fator de acréscimo definido no quadro de incremento de declividade;


AM = área mínima de acordo com os critérios urbanísticos das zonas urbanas, Anexo IV;

TM = testada mínima de acordo com os critérios urbanísticos das zonas urbanas, Anexo IV.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

ANEXO X – HIERARQUISAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



Arterial – Linha Vermelha
Coletora – Linha Amarela



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

ANEXO X – HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

I - VIAS ARTERIAIS EXISTENTES		
NOME DA VIA	TRECHO	SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Av. Beira paralela ao córrego Santo Antonio	Toda a extensão	S6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Rodovia dos Produtores	Toda a extensão	S6
-	-	-
Rodovia Giovanne Andreon	Toda a extensão	S6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
II- VIAS ARTERIAIS PROJETADAS		
Projetada 1 - Av. Beira Rio Oeste	Início no Bairro Vicente Zandonadi x São João de Viçosa – Lado direito do Rio	S6
Projetada 2 - Av. Beira Rio Lavrinhas	Toda Extensão	S6
Projetada 3 - Av. Beira Rio Tapera	Início Bairro Minete x Estrada da Tapera – lado direito do Rio	S6
Projetada 4 - Av. Beira Rio Providência	Início na Rodovia Pedro x Estrada da Providência – lado direito do Rio, tendo seu percurso estendido lado	S6





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

	esquerdo do rio até a ponte no Bairro Santo Antonio da Serra	
-	-	-
-	-	-
III - VIAS COLETORAS EXISTENTES		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
IV - VIAS COLETORAS PROJETADAS		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Projetada 11 – Beira Rio Tapera Sossai	Ligaçāo da Av. Principal, descendo pela beira Rio até encontra a Av. Tapera	S6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estado do Espírito Santo – Brasil

www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4º andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

-	-	-
-	-	-
-	-	-




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100


ANEXO XI - SESSÕES TRANSVERSAIS DAS VIAS URBANAS

VIAS ARTERIAIS


S1




S2




S3








S4








S5






Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade> sob o identificador 31003800310038003A00540052004100

VIAS COLETORAS



VIAS LOCAIS



ANEXO XII - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO				
	CARACTERÍSTICAS	TIPO DE VIA		
		ARTERIAL *1	COLETORA *1	LOCAL *1
FÍSICAS	Faixa de domínio	15,00 m a 80,00 m	13,00 m a 40,00 m	12,00 m a 21,00 m *2
	Canteiro Central	Aconselhável mínimo = 2,00 m	Aconselhável mínimo = 2,00 m	-
	Largura dos passeios	mínimo = 2,00 m	mínimo = 2,00 m	mínimo = 2,0 m
	Largura da faixa de rolamento	3,00 m a 3,50 m	3,00 m a 3,50 m	3,00 m a 3,50 m
	Número de faixas de rolamento	Sem canteiro central = 2 + estacionamento (sentido único)	Sem canteiro central = 2 + estacionamento (sentido único)	2
		Com canteiro central = 4 + estacionamento	Com canteiro central = 4 + estacionamento	-
	Tipo de pavimentação	Asfalto ou concreto	Asfalto ou bloquete	Bloquete ou paralelepípedo
GEOMÉTRICAS	Velocidade diretriz de projeto	60 Km/h	40 Km/h	30 Km/h
	Rampa máxima	10%	15%	20%
	Rampa mínima	0,2%	0,2%	0,2%
	Inclinação do passeio e altura do meio fio	2% e no máximo 3% a inclinação transversal do passeio Meio-fio com altura de 0,15 m		
	Raio mínimo	Conforme velocidade diretriz		Praça de retorno = 7,00 m
	Altura livre	5,50 m	5,50 m	5,50 m

NOTAS:

*1 - Ver padrões para perfis transversais



ANEXO XIII – MURO DE DIVISA FRONTAL DE CONDOMÍNIOS FECHADOS

